

# ZGŁOSZENIE

*o zamiarze budowy lub wykonania robót budowlanych, na które nie obowiązuje  
pozwolenie na budowę*

**Imię i nazwisko inwestora:** GMINA OŻARÓW

**Adres inwestora:** ul. Stodolna 1, 27- 530 Ożarów

**Rodzaj i nazwa obiektu:**  
boiska szkolne

**Adres budowy:** a) miejsowość; Lasocin ul. Rynek 17  
b) miasto Ożarów; Osiedle Wzgórze 54  
c) miejsowość; Janowice 11

**Rodzaj, zakres, sposób wykonania robót i termin ich rozpoczęcia:**

1) Planowane roboty budowlane na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 3283 obręb ewidencyjny Lasocin, gm. Ożarów, będą polegały na przebudowie i remoncie istniejącego boiska szkolnego zlokalizowanego przy Szkole Podstawowej w Lasocinie, w następującym zakresie tj.:

- a) na istniejącej nawierzchni asfaltowej zostanie wykonana nowa nawierzchnia z technologii z poliuretanu tj.: istniejący asfalt będzie sfrezowany ze spadkiem 0,5%, zostanie użyty impregnat wiążący z asfaltem, następnie zostanie ułożona poliuretanowa elastyczna warstwa podkładowa gr. 35 mm, na której zostanie wykonana docelowa nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa gr. 14mm,
- b) boisko zostanie oddzielone od pozostałych elementów terenu za pomocą betonowych obrzeży ustawianych na ławie betonowej z oporem.

2) Planowane roboty budowlane na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 1803/565 obręb ewidencyjny Ożarów, miasto Ożarów, będą polegały na przebudowie i remoncie istniejącego boiska szkolnego zlokalizowanego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Im. Edwarda Szyłki w Ożarowie, w następującym zakresie tj.:

- a) rozebranie nawierzchni z trawy syntetycznej na boisku,
- b) przygotowanie podłoża: wyrównanie nawierzchni z uzupełnieniem nierówności i braków kruszywem i mechaniczne zagęszczenie,
- c) montaż nowej trawy syntetycznej wielofunkcyjnej wysokości 60 mm z zasypaniem piaskiem kwarcowym i granulem gumowym oraz wyznaczeniem niezbędnych linii na nawierzchni boiska
- d) montaż siatki tzw. piłkochwyłów za bramkami boiska o wys. 4,00 mb.
- e) wymiana części uszkodzonej siatki ogrodzeniowej oraz zamków z klamkami.

3) Planowane roboty budowlane na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 178/1 obręb ewidencyjny Janowice, gm. Ożarów, będą polegały na przebudowie i remoncie istniejącego boiska szkolnego zlokalizowanego przy Szkole Podstawowej w Janowicach, w następującym zakresie tj.:

- a) rozebranie nawierzchni z trawy syntetycznej na boisku,
- b) przygotowanie podłoża: wyrównanie nawierzchni z uzupełnieniem nierówności i braków kruszywem i mechaniczne zagęszczenie,
- c) montaż nowej trawy syntetycznej wielofunkcyjnej wysokości 60 mm z zasypaniem piaskiem kwarcowym i granulatem gumowym oraz wyznaczeniem niezbędnych linii na nawierzchni boiska
- d) montaż siatki tzw. piłkochwyków za bramkami boiska o wys. 4,00 mb.
- e) wymiana części uszkodzonej siatki ogrodzeniowej oraz zamków z klamkami.

Planowany termin rozpoczęcia prac po upływie 30 dni licząc od dnia dokonania zgłoszenia przedmiotowych robót budowlanych w Starostwie Powiatowym w Opatowie.

Ożarów, dn. 22.11.2016r.

data

**GMINA OŻARÓW**  
woj. Świętokrzyskie  
27-530 Ożarów, ul. Stodolna 1  
NIP 863-162-48-66, REGON 830409850

Z up. BURMISTRZA  
*[Podpis]*  
mgr inż. Paweł Rędziaś  
Zast. Burmistrza  
Podpis Inwestora

**Załączniki:** (wg art. 30 ust.2 Prawo Budowlane)

1. Oświadczenie o posiadaniu prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
2. Szkice lub rysunki obiektu oraz działki odpowiednie do rodzaju inwestycji.
3. Pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane przepisami odrębnymi.

**UWAGA:**

1. Do wykonania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia właściwy organ Starostwo Powiatowe w Opatowie nie wniesie sprzeciwu w trybie decyzji (art.30 ust. 5 Prawo Budowlane). W przypadku nierozpoczęcia wykonywania robót budowlanych przed upływem **3 lat** od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia, rozpoczęcie tych robót może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia. (art. 30 ust. 5b Prawo budowlane).