

Fragmernt przekroju - montaż profilu LED L

rys. poglądowy - bez skali



A — oprawa EUROPANEL LED 3800LM MICRO-PRM DALI 28W *oprawa LED do montażu w sufitach modułowych 600x600. Skuteczność 95,18lm/W, b światła 840. LED SDCM=3, trwałość 60.000h L80/B10.*

B1 — oprawa Mosaic LED PART1 16W . *oprawa LED do montażu w sufitach modułowych 600x600. Optyka PLX PMMA. Skuteczność 95,18lm/W, b światła 840. LED SDCM=3, trwałość 60.000h L80/B10.*

B2 — oprawa Mosaic LED PART2 16W *Oprawa LED do montażu w sufitach modułowych 600x600. Optyka PLX PMMA. Skuteczność 99,33lm/W,. Barwa światła 840. LED SDCM=3 trwałość 60.000h L80/B10.*

B — oprawa Mosaic LED PART2 DALI 16W *Oprawa LED do montażu w sufitach modułowych 600x600. Optyka PLX PMMA. Skuteczność 99,33lm/W,. Barwa światła 840. LED SDCM=3 trwałość 60.000h L80/B10. Wbudowany zasilacz elektroniczny z regulacją DALI.*

L

C — oprawa ARTSHAPE OVAL DALI 25W - montaż na ścianie na wys ok. 2,5m - *Oprawa owalna LED. Skuteczność 99,33lm/W,. Barwa światła 840. LED SDCM=3 trwałość 60.000h L80/B10. Wbudowany zasilacz elektroniczny z regulacją DALI.*

profil LED - Lampas N1 - DALI 14,4W/mb - instalowany na skośnej powierzchni stropu *Barwa światła 840. LED SDCM=3 trwałość 60.000h L80/B10. Wbudowany zasilacz elektroniczny z regulacją DALI*

Aw — oprawa awaryjna AXPU/3W/1h/SE/AT

RO.7 - zasilane z obwódu nr 7 tablicy RO

Temat: Przebudowa sali koncertowej w budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Ożarowie				
Inwestor: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Ożarowie im. Aleksandra Patkowskiego; ul.Stodolna 3, 27-530 Ożarów				
Adres budowy: ul.Stodolna 3, 27-530 Ożarów, dz. nr ewid. 1791/3, obr. Ożarów, jedn. ewid.: Ożarów				
Tytuł: PLAN INSTALACJI - RZUT SUFITU				
	Nazwisko, imię.	Nr upr.	Podpis	Data 12.2017
Opracował	mgr inż. Sternik Zbigniew	KL 38/91		Branża inst. elektr.
Projektował	mgr inż.Stanisław Raczyński	SWK0041 POOE/05		Skala 1:100
Sprawdził:	mgr inż. Piotr Mazur	SWK/0052 /PWOE/09		Nr rys. E.11