

Remont Miejskiego Domu Ludowego w Lasocinie.

Przekrój A - A .

Skala 1:50

P1	
PODLÓGA NA GRUNIE	
Twardość na zprężenie	1,5 cm
Wytrzymałość	5 cm
Termozoczą	10 cm
Izolacja przeciwwilgociowa	
Bełton B20	5 cm
Poszek zagęszczony	25 cm
Chudy bełton	10 cm
Gant rozdzielny	

P2	
STÓP NAD PRZYJEMIEM	
Pyta OSB	2,2 cm
Blika stropowa	22x4,5 cm
Wetno mineralna	20 cm
Pyta G-K	1,5 cm


P3	
STROP NAD PRZYZIEMEM	
Włewko	4cm
Płyta żelbetowa	8cm
Błocna TR40	
HEB 220	

S1	ŚCIANY ZEWNĘTRZNE (KONSTRUKCYJNE)	
	Tynk cem.-wap	2.5 cm
	Kamień wapienny	60 cm
	Tynk cem.-wap	2.5 cm

S2	ŚCIANY ZEWNĘTRZNE (KONSTRUKCYJNE)	
	Tynk cem-wap	2.5 cm
	Kamień wapienny	53 cm
	Tynk cem-wap	2.5 cm

S3	ŚCIANY ZEWNĘTRZNE (KONSTRUKCYJNE)	
	Tynk cem-wap	2.5 cm
	Kamień wapienny	50 cm
	Tynk cem-wap	2.5 cm

D1	
DACH	
Błachodachówka	
Łaty	40x40mm
Kontrłaty	60x20mm
Matroizolacja	
Krokwie	200x60mm



Nazwa obiektu : Kamień Miejskiego Domu Ludowego w Łasocinie		Adres obiektu : Gm. Ozarów	
Proszona o: Przekrój A-A		dz. nr ewid. 3288	
Szkala: 1:50		Nr ps. 4.	
Proszona o:	Nazwa:	Wymiary:	Podpis:
PROJEKTOWAŁ:	Zbigniew Doktor	227/KL/72	architektoniczne
SPRACOWAŁ:	Jacek Kawiński	SW-1/2003	architektoniczne
OPRACOWAŁ:	Dariusz Celuch		
Data: 12. 2008 r.		Strona: _____	