


	SYMBOL	RODZAJ MATERIAŁU
1	—	POKRYCIE DACHOWE: BLACHA STALOWA POWLEKANA,gr.0,6mm ŁĄCZONA NA RĄBEK STOJĄCY-KOLOR SZARY
2	—	OCIEPLENIE METODĄ LEKKĄ MOKRĄ, WYKOŃCZENIE: tynk mineralny, barwiony w masie, GR 10CM KOLOR: RAL 1015 /piaskowy/
3	—	OCIEPLENIE METODĄ LEKKĄ MOKRĄ, WYKOŃCZENIE: tynk mineralny, barwiony w masie, GR 13CM KOLOR: RAL 1013 /piaskowy/
4	—	OCIEPLENIE METODĄ LEKKĄ MOKRĄ, WYKOŃCZENIE: tynk mineralny, barwiony w masie, GR 15CM KOLOR: RAL 1013 /piaskowy/
5	—	COKÓŁ Z PŁYT Z KAMIENIA NATURALNEGO-PIASKOWCA MONTOWANY NA KOLKACH
6	—	COKÓŁ ZE STEROPIANU, WYKOŃCZENIE TYNK MOZAIKOWY „MARMURIT” FIRMY KABE



- U W A G I O G Ó L N E :
1. Rysunek należy rozpatrywać łącznie z rysunkami konstrukcyjnymi.
  2. Przed przystąpieniem do realizacji obiektu należy dokładnie zapoznać się z całością dokumentacji
  3. Należy pracować tylko na podstawie wymiarów podanych na rysunku; przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić na budowie wszystkie rzędne wysokościowe oraz wymiary poziome; rozwiązania wynikające z różnic wymiarów podanych na rysunku i wymiarów rzeczywistych należy uzgodnić
  4. Wszystkie prace należy wykonywać, a specyfikowane materiały stosować zgodnie z właściwymi regulacjami prawnymi i normatywnymi oraz zgodnie ze sztuką budowlaną.
  5. Wszystkie prace przygotowawcze, podstawowe, wykończeniowe, użytkowe, eksploatacyjne i konserwacyjne, związane z zastosowaniem wskazanych produktów, należy wykonywać zgodnie z instrukcjami, procedurami i metodami wymaganymi i przewidzianymi przez producentów danych produktów i powinny być poprzedzone zapoznaniem się przez Wykonawcę z właściwymi kartami katalogowymi i instrukcjami producentów.
  6. O każdej niezgodności lub kolizji pomiędzy projektami branżowymi, lub pomiędzy poszczególnymi opracowaniami, wewnątrz projektów branżowych należy powiadomić Projektanta bezwzględnie i przed wykonaniem na placu budowy

UWAGA:  
WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO PRZEDSTAWIENIA I  
UZGODNIENIA Z PROJEKTANTEM PRÓBEK MATERIAŁOWYCH I  
KOLORYSTYCZNYCH WSZYSTKICH ELEMENTÓW ELEWACYJNYCH I

INWESTOR	BURMISTRZ MIASTA I GMINY OŻARÓW	FAZA	PROJEKT
ADRES	UL. STODOLNA 1, 27-530 OŻARÓW	BRANŻA	ARCHITEKTURA
PROJEKT	BUDYNEK ŚWIEŁICY WIEJSKIEJ		
PROJEKTANT	mgr inż.arch.GRAŻYNA SYCHŁOWY nr upr. A-66/01	PODPIS	
	mgr inż.arch. ANNA WRÓBLEWSKA-BRYK		
TEMAT	ELEWACJA PÓŁNOCNA	SKALA	DATA
		1:100	PAŹDZIERNIK 2008
		NR RYS.	1.12