


SYMBOL		RODZAJ MATERIAŁU
<div>1</div> <div>2</div> <div>3</div> <div>4</div> <div>5</div> <div>6</div>		POKRYCIE DACHOWE: BLACHA STALOWA POWLEKANA,gr.0.6mm ŁĄCZONA NA RĄBEK STOJĄCY –KOLOR SZARY
		OCIEPLENIE METODĄ LEKKĄ MOKRĄ, WYKOŃCZENIE: tynk mineralny, barwiony w masie, GR 10CM KOLOR: RAL 1015 /piaskowy/
		OCIEPLENIE METODĄ LEKKĄ MOKRĄ, WYKOŃCZENIE: tynk mineralny, barwiony w masie, GR 13CM KOLOR: RAL 1013 /piaskowy/
		OCIEPLENIE METODĄ LEKKĄ MOKRĄ, WYKOŃCZENIE: tynk mineralny, barwiony w masie, GR 15CM KOLOR: RAL 1013 /piaskowy/
		COKÓŁ Z PŁYT Z KAMIENIA NATURALNEGO–PIASKOWCA MONTOWANY NA KOLKACH
		COKÓŁ ZE STEROPIANU, WYKOŃCZENIE TYNK MOZAIKOWY „MARMURIT” FIRMY KABE
<div></div> <div>U W A G I O G Ó L N E : 1. Rysunek należy rozpatrywać łącznie z rysunkami konstrukcyjnymi. 2. Przed przystąpieniem do realizacji obiektu należy dokładnie zapoznać się z całością dokumentacji 3. Należy pracować tylko na podstawie wymiarów podanych na rysunku; przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić na budowie wszystkie rzędne wysokościowe oraz wymiary poziome; rozwiązania wynikające z różnych wymiarów podanych na rysunku i wymiarów rzeczywistych należy uzgodnić 4. Wszystkie prace należy wykonywać, a specyfikowane materiały stosować zgodnie z właściwymi regulacjami prawnymi i normatywnymi oraz zgodnie ze sztuką budowlaną. 5. Wszystkie prace przygotowawcze, podstawowe, wykończeniowe, użytkowe, eksploatacyjne i konserwacyjne, związane z zastosowaniem wskazanych produktów, należy wykonywać zgodnie z instrukcjami, procedurami i metodami wymaganymi i przewidzianymi przez producentów danych produktów i powinny być poprzedzone zapoznaniem się przez Wykonawcę z właściwymi kartami katalogowymi i instrukcjami producentów. 6. O każdej niezgodności lub kolizji pomiędzy projektami branżowymi, lub pomiędzy poszczególnymi opracowaniami wewnątrz projektów branżowych należy powiadomić Projektanta bezwzględnie i przed wykonaniem na placu budowy</div>		
INWESTOR		BURMISTRZ MIASTA I GMINY OŻARÓW
FAZA		PROJEKT
ADRES		UL. STODOLNA 1, 27–530 OŻARÓW
BRANŻA		ARCHITEKTURA
PROJEKT		BUDYNEK ŚWIEŁICY WIEJSKIEJ
PROJEKTANT		mgr inż.arch.GRAŻYNA SYCHŁOWY nr upr. A-66/01
PODPISETKA		mgr inż.arch. ANNA WRÓBLEWSKA-BRYK
SKALA		1:100
DATA		PAŹDZIERNIK 2008
NR RYS.		1.13

UWAGA:  
WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO PRZEDSTAWIENIA I  
UZGODNIENIA Z PROJEKTANTEM PRÓBEK MATERIAŁOWYCH I  
KOLORYSTYCZNYCH WSZYSTKICH ELEMENTÓW ELEWACYJNYCH I