

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
ODTWORZENIE NAWIERZCHNI PO ROBOTACH KANALIZACYJNYCH I WODOCIĄGOWYCH w ramach zadania "Kompleksowa Rewitalizacja miasta Ożarowa - II etap"						
1 OTWORZENIE NAWIERZCHNI PO ROBOTACH KANALIZACYJNYCH I WODOCIĄGOWYCH						
1.1 schody zejściowe przy ulicy Leśnej						
1	KNR 2-31	Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej gr 6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem	m ²	428		
d.1.1	0807-01					
2	KNR 2-31	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej (ul.Partyzantów)	m	214		
d.1.1	0814-02					
3	KNR 2-31	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-II głębok. 20 cm wraz z odwozem nadmiaru gruntu do 5 km	m ²	428		
d.1.1	0101-05-analogia					
4	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 10 cm (frakcja 4-8 mm)	m ²	428		
d.1.1	0114-07					
5	NRRNKB 231	Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm na podsypce cementowo piaskowej gr 5 cm	m ²	428		
d.1.1	0511-01					
6	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem.	m	214		
d.1.1	0407-04					
Razem dział schody zejściowe przy ulicy Leśnej						
1.2 droga powiatowa oraz chodnik - ul.Leśna						
7	KNR AT-03	frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km (boisko)	m ²	2940		
d.1.2	0102-02					
8	KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych i zworów wodociągowych	szt.	6		
d.1.2	1406-03					
9	KNR 2-31	Rozebranie krawężników betonowych 20x30 cm na podsypce cem.piaskowej	m	980		
d.1.2	0813-03-analogia					
10	KNR 2-31	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	m ³	19.6		
d.1.2	0812-03					
11	KNR 2-31	Krawężniki betonowe wystające o wym. 20x30 cm na podsypce cem.piaskowej	m	980		
d.1.2	0403-03					
12	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³	19.6		
d.1.2	0402-04					
13	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grub.po zagęszcz. 4 cm - warstwa profilująca do 4 cm	m ²	2940		
d.1.2	0310-01					
14	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 4 cm	m ²	2940		
d.1.2	0310-05 + KNR 2-31 0310-06					
15	KNR 2-31	Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej gr 6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem	m ²	660		
d.1.2	0807-01					
16	KNR 2-31	Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej (ul.Partyzantów)	m	598		
d.1.2	0814-02-analogia					
17	KNR 2-31	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-II głębok. 20 cm wraz z odwozem nadmiaru gruntu do 5 km	m ²	977		
d.1.2	0101-05-analogia					
18	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 10 cm (frakcja 4-8 mm)	m ²	977		
d.1.2	0114-07					
19	NRRNKB 231	Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm na podsypce cementowo piaskowej gr 5 cm	m ²	977		
d.1.2	0511-01					
20	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem.	m	598		
d.1.2	0407-01					
21	klak. własna	wymiana 4 szt latarni oświetleniowych oprawa aluminiowa , klosz ze szkła hartowanego IP65 , wym. 700x310x130mm , źródła światła LEDko BR60 60W	kpl	4		
d.1.2						
Razem dział droga powiatowa oraz chodnik - ul.Leśna						
1.3 droga gminna oraz chodnik w ul.Kościszki od leśnej do Kotłowni						
22	KNR AT-03	frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km (boisko)	m ²	5638.8		
d.1.3	0102-02					
23	KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych i zworów wodociągowych	szt.	11		
d.1.3	1406-03					
24	KNR 2-31	Rozebranie krawężników betonowych 20x30 cm na podsypce cem.piaskowej	m	1524		
d.1.3	0813-03-analogia					
25	KNR 2-31	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	m ³	30.48		
d.1.3	0812-03					
26	KNR 2-31	Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej	m	1524		
d.1.3	0403-03					
27	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³	30.48		
d.1.3	0402-04					
28	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grub.po zagęszcz. 4 cm - warstwa profilująca do 4 cm	m ²	5638.8		
d.1.3	0310-01					
29	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 4 cm	m ²	5638.8		
d.1.3	0310-05 + KNR 2-31 0310-06					

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
30 d.1.3	KNR 2-31 0807-01	Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej gr 6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem	m ²	958		
31 d.1.3	KNR 2-31 0814-02-analogia	Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej (ul.Partyzantów)	m	479		
32 d.1.3	KNR 2-31 0101-05-analogia	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-II głębok. 20 cm wraz z odwozem nadmiaru gruntu do 5 km	m ²	958		
33 d.1.3	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 10 cm (frakcja 4-8 mm)	m ²	958		
34 d.1.3	NNRNKB 231 0511-01	Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm na podsypce cementowo piaskowej gr 5 cm	m ²	958		
35 d.1.3	KNR 2-31 0407-01	Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem.	m	479		
Razem dział droga gminna oraz chodnik w ul.Kościuszki od leśnej do Kotłowni						
1.4 droga gminna-oraz chodnik w ul.Kościuszki od leśnej do ul.Przejazd, Jasnej, ul.Jasna ,Przejazd						
36 d.1.4	KNR AT-03 0102-02	frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km (boisko)	m ²	2820		
37 d.1.4	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych i zworów wodociągowych	szt.	20		
38 d.1.4	KNR 2-31 0813-03-analogia	Rozebranie krawężników betonowych 20x30 cm na podsypce cem.piaskowej	m	287		
39 d.1.4	KNR 2-31 0812-03	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	m ³	6.46		
40 d.1.4	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej	m	287		
41 d.1.4	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³	6.46		
42 d.1.4	KNR 2-31 0310-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grub.po zagęszcz. 4 cm - warstwa profilująca do 4 cm	m ²	2820		
43 d.1.4	KNR 2-31 0310-05 + KNR 2-31 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 4 cm	m ²	2820		
44 d.1.4	KNR 2-31 0101-05-analogia	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-II głębok. 20 cm wraz z odwozem nadmiaru gruntu do 5 km	m ²	645		
45 d.1.4	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 10 cm (frakcja 4-8 mm)	m ²	645		
46 d.1.4	NNRNKB 231 0511-01	Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm na podsypce cementowo piaskowej gr 5 cm	m ²	645		
47 d.1.4	KNR 2-31 0407-01	Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem.	m	76		
Razem dział droga gminna-oraz chodnik w ul.Kościuszki od leśnej do ul.Przejazd, Jasnej, ul.Jasna ,Przejazd						
1.5 droga wewnętrzna oraz chodniki - przy bloku nr 18,19,20 do schodów zejściowych						
48 d.1.5	KNR AT-03 0102-02	frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km (boisko)	m ²	2610		
49 d.1.5	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych i zworów wodociągowych	szt.	20		
50 d.1.5	KNR 2-31 0813-03-analogia	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej	m	615		
51 d.1.5	KNR 2-31 0812-03	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	m ³	12.3		
52 d.1.5	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej	m	615		
53 d.1.5	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³	12.3		
54 d.1.5	KNR 2-31 0310-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grub.po zagęszcz. 4 cm - warstwa profilująca do 4 cm	m ²	2610		
55 d.1.5	KNR 2-31 0310-05 + KNR 2-31 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 4 cm	m ²	2610		
56 d.1.5	KNR 2-31 0807-01	Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej gr 6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem	m ²	582.5		
57 d.1.5	KNR 2-31 0814-02-analogia	Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej (ul.Partyzantów)	m	233		
58 d.1.5	KNR 2-31 0101-05-analogia	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-II głębok. 20 cm wraz z odwozem nadmiaru gruntu do 5 km	m ²	708		
59 d.1.5	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 10 cm (frakcja 4-8 mm)	m ²	708		

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
60	NNRNKB 231 d.1.5 0511-01	Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm na podsypce cementowo piaskowej gr 5 cm	m ²	708		
61	KNR 2-31 d.1.5 0407-01	Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem.	m	334		
Razem dział droga wewnętrzna oraz chodniki - przy bloku nr 18,19,20 do schodów zejściowych						
1.6 droga wewnętrzna oraz chodniki - przy bloku nr 18,19,20 od schodów zejściowych do garaży wraz z drogami wewnątrz garaży						
62	KNR AT-03 d.1.6 0102-02	frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km (boisko)	m ²	1338		
63	KNR 2-31 d.1.6 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych i zworów wodociągowych	szt.	10		
64	KNR 2-31 d.1.6 0310-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grub.po zagęszcz. 4 cm - warstwa profilująca do 4 cm	m ²	1338		
65	KNR 2-31 d.1.6 0310-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grub.po zagęszcz. 4 cm - warstwa profilująca do 4 cm (część garażowa)	m ²	3137.5		
66	KNR 2-31 d.1.6 0310-05 + KNR 2-31 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 4 cm	m ²	1338		
67	KNR 2-31 d.1.6 0310-05 + KNR 2-31 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 4 cm	m ²	3137.5		
68	KNR 2-31 d.1.6 0807-01	Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej gr 6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem	m ²	662.5		
69	KNR 2-31 d.1.6 0814-02-analogia	Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej (ul.Partyzantów)	m	580		
70	KNR 2-31 d.1.6 0101-05-analogia	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-II głębok. 20 cm wraz z odwozem nadmiaru gruntu do 5 km	m ²	1020.8		
71	KNR 2-31 d.1.6 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 10 cm (frakcja 4-8 mm)	m ²	1020.8		
72	NNRNKB 231 d.1.6 0511-01	Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm na podsypce cementowo piaskowej gr 5 cm	m ²	1020.8		
73	KNR 2-31 d.1.6 0407-01	Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem.	m	662.5		
74	klak. własna d.1.6	wymiana 17 szt słupów oświetleniowych i 17 latarni , słupy aluminiowe 146mm L=6m , latarnie oprawa aluminiowa , klosz ze szkła hartowanego IP65 o wym.700x310x130mm , źródła światła LEDko BR60 , 60W (lub równoważne)	kpl	17		
75	klak. własna d.1.6	umocnienie skarp płytami ażurowymi 60x40 cm z podsypką piaskową gr 10 cm i profilowaniem	m ²	60		
Razem dział droga wewnętrzna oraz chodniki - przy bloku nr 18,19,20 od schodów zejściowych do garaży wraz z drogami wewnątrz garaży						
1.7 chodniki pomiędzy zespołem bloków 18 19,20 a drogą wewnętrzną wzdłuż bloków 31, 32						
76	KNR 2-31 d.1.7 0807-01	Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej gr 6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem	m ²	1522.75		
77	KNR 2-31 d.1.7 0814-02-analogia	Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej	m	1302		
78	KNR 2-31 d.1.7 0101-05-analogia	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-II głębok. 20 cm wraz z odwozem nadmiaru gruntu do 5 km	m ²	1522.75		
79	KNR 2-31 d.1.7 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 10 cm (frakcja 4-8 mm)	m ²	1522.75		
80	NNRNKB 231 d.1.7 0511-01	Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm na podsypce cementowo piaskowej gr 5 cm	m ²	1522.75		
81	KNR 2-31 d.1.7 0407-01	Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem.	m	1302		
Razem dział chodniki pomiędzy zespołem bloków 18 19,20 a drogą wewnętrzną wzdłuż bloków 31, 32						
1.8 droga wewnętrzna oraz chodnik- przy bloku nr 31,32						
82	KNR AT-03 d.1.8 0102-02	frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km (boisko)	m ²	2542		
83	KNR 2-31 d.1.8 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych i zworów wodociągowych	szt.	10		
84	KNR 2-31 d.1.8 0813-03-analogia	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej	m	566		
85	KNR 2-31 d.1.8 0812-03	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	m ³	12.74		
86	KNR 2-31 d.1.8 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej	m	566		
87	KNR 2-31 d.1.8 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³	12.74		
88	KNR 2-31 d.1.8 0310-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grub.po zagęszcz. 4 cm - warstwa profilująca do 4 cm	m ²	2542		

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
89 d.1.8	KNR 2-31 0310-05 + KNR 2-31 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 4 cm	m ²	2542		
90 d.1.8	KNR 2-31 0807-01	Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej gr 6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoim piaskiem	m ²	300		
91 d.1.8	KNR 2-31 0814-02-analogia	Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej	m	120		
92 d.1.8	KNR 2-31 0101-05-analogia	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-II głębok. 20 cm wraz z odwozem nadmiaru gruntu do 5 km	m ²	300		
93 d.1.8	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 10 cm (frakcja 4-8 mm)	m ²	300		
94 d.1.8	NNRNKB 231 0511-01	Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm na podsypce cementowo piaskowej gr 5 cm	m ²	300		
95 d.1.8	KNR 2-31 0407-01	Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoim zaprawą cem.	m	120		
Razem dział droga wewnętrzna oraz chodnik- przy bloku nr 31,32						
1.9 chodniki pomiędzy zespołem bloków 31,32 a drogą wewnętrzną wzdłuż bloków 41,42						
96 d.1.9	KNR 2-31 0807-01	Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej gr 6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoim piaskiem	m ²	1505.9		
97 d.1.9	KNR 2-31 0814-02-analogia	Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej	m	1245		
98 d.1.9	KNR 2-31 0101-05-analogia	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-II głębok. 20 cm wraz z odwozem nadmiaru gruntu do 5 km	m ²	1505.9		
99 d.1.9	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 10 cm (frakcja 4-8 mm)	m ²	1505.9		
100 d.1.9	NNRNKB 231 0511-01	Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm na podsypce cementowo piaskowej gr 5 cm	m ²	1505.9		
101 d.1.9	KNR 2-31 0407-01	Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoim zaprawą cem.	m	1245		
Razem dział chodniki pomiędzy zespołem bloków 31,32 a drogą wewnętrzną wzdłuż bloków 41,42						
1.10 droga wewnętrzna oraz chodnik + parking- przy bloku nr 41,42						
102 d.1.10	KNR AT-03 0102-02	frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km (boisko)	m ²	1874.5		
103 d.1.10	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych i zworów wodociągowych	szt.	9		
104 d.1.10	KNR 2-31 0807-01-analogia	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr 6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoim piaskiem	m ²	632		
105 d.1.10	KNR 2-31 0813-03-analogia	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej	m	426		
106 d.1.10	KNR 2-31 0812-03	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	m ³	8.52		
107 d.1.10	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej	m	532		
108 d.1.10	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wtopiony najazdowy o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej	m	158		
109 d.1.10	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³	13.80		
110 d.1.10	KNR 2-31 0310-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grub.po zagęszcz. 4 cm - warstwa profilująca do 4 cm	m ²	1874.5		
111 d.1.10	KNR 2-31 0310-05 + KNR 2-31 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 4 cm	m ²	1874.5		
112 d.1.10	KNR 2-31 0807-01	Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej gr 6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoim piaskiem	m ²	241.5		
113 d.1.10	KNR 2-31 0814-02-analogia	Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej	m	161		
114 d.1.10	KNR 2-31 0101-05-analogia	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-II głębok. 20 cm wraz z odwozem nadmiaru gruntu do 5 km	m ²	873.5		
115 d.1.10	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 10 cm (frakcja 4-8 mm)	m ²	873.5		
116 d.1.10	NNRNKB 231 0511-01	Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm na podsypce cementowo piaskowej gr 5 cm	m ²	241.5		
117 d.1.10	NNRNKB 231 0511-01	Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 8cm na podsypce cementowo piaskowej gr 5 cm	m ²	632		
118 d.1.10	KNR 2-31 0407-01	Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoim zaprawą cem.	m	161		

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
119 d.1.10	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wtopiony najazdowy o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej (parking)	m	90		
120 d.1.10	KNR 2-31 0101-05-analogia	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-II głębok. 30 cm wraz z odwozem nadmiaru gruntu do 5 km	m ²	400		
121 d.1.10	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 10 cm (frakcja 0-61 mm) (parking)	m ²	400		
122 d.1.10	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 10 cm (frakcja 4-8 mm) (parking)	m ²	400		
123 d.1.10	NNRNKB 231 0511-01	Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 8cm na podsypce cementowo piaskowej gr 5 cm (parking)	m ²	400		
Razem dział droga wewnętrzna oraz chodnik + parking- przy bloku nr 41,42						
1.11 droga wewnętrzna oraz chodnik przy bloku nr 43,44						
124 d.1.11	KNR AT-03 0102-02	frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km (boisko)	m ²	1649.5		
125 d.1.11	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych i zworów wodociągowych	szt.	8		
126 d.1.11	KNR 2-31 0813-03-analogia	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej	m	430		
127 d.1.11	KNR 2-31 0812-03	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	m ³	8.6		
128 d.1.11	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej	m	430		
129 d.1.11	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wtopiony najazdowy o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej	m	126		
130 d.1.11	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³	12.51		
131 d.1.11	KNR 2-31 0310-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grub.po zagęszcz. 4 cm - warstwa profilująca do 4 cm	m ²	1082.5		
132 d.1.11	KNR 2-31 0310-05 + KNR 2-31 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa scieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 4 cm	m ²	1082.5		
133 d.1.11	KNR 2-31 0807-01	Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej gr 6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem	m ²	261		
134 d.1.11	KNR 2-31 0814-02-analogia	Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej	m	210		
135 d.1.11	KNR 2-31 0101-05-analogia	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-II głębok. 20 cm wraz z odwozem nadmiaru gruntu do 5 km	m ²	261		
136 d.1.11	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 10 cm (frakcja 4-8 mm)	m ²	261		
137 d.1.11	NNRNKB 231 0511-01	Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm na podsypce cementowo piaskowej gr 5 cm	m ²	261		
138 d.1.11	KNR 2-31 0407-01	Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem.	m	210		
139 d.1.11	KNR 2-31 0101-05-analogia	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-II głębok. 30 cm wraz z odwozem nadmiaru gruntu do 5 km	m ²	567		
140 d.1.11	NNRNKB 231 0511-01	Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 8cm na podsypce cementowo piaskowej gr 5 cm (w pasie drogowym)	m ²	567		
141 d.1.11	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 10 cm (frakcja 4-8 mm)	m ²	567		
142 d.1.11	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 10 cm (frakcja 0-61 mm)	m ²	567		
143 d.1.11	klak. własna	umocnienie skarp płytami ażurowymi 60x40 cm z podsypką piaskową gr 10 cm i profilowaniem	m ²	90		
Razem dział droga wewnętrzna oraz chodnik przy bloku nr 43,44						
1.12 droga wewnętrzna oraz chodnik przy bloku nr 49,46						
144 d.1.12	KNR AT-03 0102-02	frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km (boisko)	m ²	990		
145 d.1.12	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych i zworów wodociągowych	szt.	12		
146 d.1.12	KNR 2-31 0813-03-analogia	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej	m	330		
147 d.1.12	KNR 2-31 0812-03	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	m ³	7.43		
148 d.1.12	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej	m	330		
149 d.1.12	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³	8.96		

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
150 d.1.12	KNR 2-31 0310-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grub.po zagęszcz. 4 cm - warstwa profilująca do 4 cm	m ²	990		
151 d.1.12	KNR 2-31 0310-05 + KNR 2-31 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 4 cm	m ²	990		
152 d.1.12	KNR 2-31 0807-01	Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej gr 6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem	m ²	358		
153 d.1.12	KNR 2-31 0814-02-analogia	Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej	m	249		
154 d.1.12	KNR 2-31 0101-05-analogia	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-II głębok. 20 cm wraz z odwozem nadmiaru gruntu do 5 km	m ²	358		
155 d.1.12	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 10 cm (frakcja 4-8 mm)	m ²	358		
156 d.1.12	NNRNKB 231 0511-01	Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm na podsypce cementowo piaskowej gr 5 cm	m ²	358		
157 d.1.12	KNR 2-31 0407-01	Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem.	m	249		
158 d.1.12	KNR 2-31 0101-05-analogia	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-II głębok. 30 cm wraz z odwozem nadmiaru gruntu do 5 km	m ²	253		
159 d.1.12	NNRNKB 231 0511-01	Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 8cm na podsypce cementowo piaskowej gr 5 cm (w pasie drogowym)	m ²	253		
160 d.1.12	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 10 cm (frakcja 4-8 mm)	m ²	253		
161 d.1.12	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 10 cm (frakcja 0-61 mm)	m ²	253		
162 d.1.12	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej	m	68		
Razem dział droga wewnętrzna oraz chodnik przy bloku nr 49,46						
1.13 pasaż handlowy od ulicy Stodolnej						
163 d.1.13	KNR AT-03 0102-02	frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km (boisko)	m ²	3887.1		
164 d.1.13	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych i zworów wodociągowych	szt.	32		
165 d.1.13	KNR 2-31 0813-03-analogia	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej	m	102.9		
166 d.1.13	KNR 2-31 0310-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grub.po zagęszcz. 4 cm - warstwa profilująca do 4 cm	m ²	3887.1		
167 d.1.13	KNR 2-31 0310-05 + KNR 2-31 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 4 cm	m ²	3887.1		
168 d.1.13	KNR 2-31 0807-01	Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej gr 6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem	m ²	519.45		
169 d.1.13	KNR 2-31 0814-02-analogia	Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej	m	412.2		
170 d.1.13	KNR 2-31 0101-05-analogia	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-II głębok. 20 cm wraz z odwozem nadmiaru gruntu do 5 km	m ²	1443.87		
171 d.1.13	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 10 cm (frakcja 4-8 mm)	m ²	1443.87		
172 d.1.13	NNRNKB 231 0511-01	Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm na podsypce cementowo piaskowej gr 5 cm	m ²	519.45		
173 d.1.13	KNR 2-31 0407-01	Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem.	m	626.2		
174 d.1.13	KNR 2-31 0101-05-analogia	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-II głębok. 30 cm wraz z odwozem nadmiaru gruntu do 5 km	m ²	579.42		
175 d.1.13	NNRNKB 231 0511-01	Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 8cm na podsypce cementowo piaskowej gr 5 cm (w pasie drogowym)	m ²	579.42		
176 d.1.13	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 10 cm (frakcja 4-8 mm)	m ²	579.42		
177 d.1.13	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 10 cm (frakcja 0-61 mm)	m ²	579.42		
178 d.1.13	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej	m	102.9		
179 d.1.13	KNR 2-31 0606-01	Ścieki z pref.betonowych o grub. 15 cm na podsypce piaskowej na ławie betonowej z oporem	m	206		
Razem dział pasaż handlowy od ulicy Stodolnej						

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.14 pas drogowy ulicy Stodolnej +chodniki przyległe oraz ul.Spacerowa						
180 d.1.14	KNR AT-03 0102-02	frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km (boisko)	m ²	4879.8		
181 d.1.14	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych i zworów wodociągowych	szt.	38		
182 d.1.14	KNR 2-31 0813-03-analogia	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej	m	1422		
183 d.1.14	KNR 2-31 0812-03	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	m ³	32		
184 d.1.14	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe najazdowe o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej	m	346		
185 d.1.14	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej	m	194		
186 d.1.14	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe najazdowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej (ulica boczna na wysokości Urzędu)	m	138		
187 d.1.14	KNR 2-31 0310-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grub.po zagęszcz. 4 cm - warstwa profilująca do 4 cm	m ²	4879.18		
188 d.1.14	KNR 2-31 0310-05 + KNR 2-31 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 4 cm	m ²	4879.18		
189 d.1.14	KNR 2-31 0807-01	Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej gr 6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem	m ²	2009.5		
190 d.1.14	KNR 2-31 0814-02-analogia	Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej	m	319.5		
191 d.1.14	KNR 2-31 0101-05-analogia	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-II głębok. 20 cm wraz z odwozem nadmiaru gruntu do 5 km	m ²	2280.5		
192 d.1.14	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 10 cm (frakcja 4-8 mm)	m ²	2280.5		
193 d.1.14	NRRNKB 231 0511-01	Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm na podsypce cementowo piaskowej gr 5 cm	m ²	2280.5		
194 d.1.14	KNR 2-31 0407-01	Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem.	m	415.5		
195 d.1.14	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej	m	120		
196 d.1.14	KNR 2-31 0101-05-analogia	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-II głębok. 30 cm wraz z odwozem nadmiaru gruntu do 5 km	m ²	962.9		
197 d.1.14	NRRNKB 231 0511-01	Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 8cm na podsypce cementowo piaskowej gr 5 cm (w pasie drogowym)	m ²	962.90		
198 d.1.14	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 10 cm (frakcja 4-8 mm)	m ²	962.9		
199 d.1.14	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 10 cm (frakcja 0-61 mm)	m ²	962.9		
200 d.1.14	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe najazdowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej	m	149		
201 d.1.14	kalkulacja własna	piłkochwyty przy boisku Zespołu Szkół ogólnokształcących 2x15 mb - ogrodzenie panelowe SPORT na słupie podwójnym systemu METPOL (lub równoważne) w tym : wysokość paneli -2030 +2030mm, profil słupa podwójnego -60x40x2mm+ 40x40x2mm wysokość słupa -4800mm ilość mocowań na jednym słupie -12	m	30		
202 d.1.14	KNR 2-02 0203-01-analogia	stopa fundamentowa z betonu B 20 pod słup ogodzeniowy, o obj.do 0.5m ³ o wymiarach 0,5x0,5x1,0 m	m ³	3		
Razem dział pas drogowy ulicy Stodolnej +chodniki przyległe oraz ul.Spacerowa						
1.15 ul.Mickiewicza						
203 d.1.15	KNR AT-03 0102-02	frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km (boisko)	m ²	610.4		
204 d.1.15	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych i zworów wodociągowych	szt.	6		
205 d.1.15	KNR 2-31 0813-03-analogia	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej	m	218		
206 d.1.15	KNR 2-31 0812-03	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	m ³	4.91		
207 d.1.15	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej	m	218		
208 d.1.15	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³	4.91		

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
209 d.1.15	KNR 2-31 0310-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grub.po zagęszcz. 4 cm - warstwa profilująca do 4 cm	m ²	610.4		
210 d.1.15	KNR 2-31 0310-05 + KNR 2-31 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 4 cm	m ²	610.4		
Razem dział ul.Mickiewicza						
1.16 ul.Szkolna,Polna						
211 d.1.16	KNR AT-03 0102-02	frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km (boisko)	m ²	610.4		
212 d.1.16	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych i zworów wodociągowych	szt.	10		
213 d.1.16	KNR 2-31 0310-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grub.po zagęszcz. 4 cm - warstwa profilująca do 4 cm	m ²	830		
214 d.1.16	KNR 2-31 0310-05 + KNR 2-31 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 4 cm	m ²	830		
Razem dział ul.Szkolna,Polna						
1.17 chodnik przy Ośrodku Pomocy Społecznej						
215 d.1.17	KNR 2-31 0101-05-analogia	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-II głębok. 20 cm wraz z odwozem nadmiaru gruntu do 5 km	m ²	549.6		
216 d.1.17	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 10 cm (frakcja 4-8 mm)	m ²	549.6		
217 d.1.17	NNRNKB 231 0511-01-analogia	Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm na podsypce cementowo piaskowej gr 5 cm	m ²	549.6		
218 d.1.17	KNR 2-31 0407-01	Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem.	m	84		
219 d.1.17	kalk. własna	położenie struktury na budynku elewacji zewnętrznej miejskiego ośrodka pomocy społecznej tj. oczyszczenie powierzchni starej struktury budynku , położenie warstwy klejowej wyrównującej, zagruntowanie oraz położenie struktury na elewacji budynku (kolor uzgodniony z inwestorem)	m ²	513		
Razem dział chodnik przy Ośrodku Pomocy Społecznej						
1.18 chodnik przy Środowiskowym Domu Pomocy						
220 d.1.18	KNR 2-31 0101-05-analogia	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-II głębok. 20 cm wraz z odwozem nadmiaru gruntu do 5 km	m ²	177		
221 d.1.18	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 10 cm (frakcja 4-8 mm)	m ²	177		
222 d.1.18	NNRNKB 231 0511-01-analogia	Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm na podsypce cementowo piaskowej gr 5 cm	m ²	177		
223 d.1.18	KNR 2-31 0407-01	Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem.	m	70.8		
Razem dział chodnik przy Środowiskowym Domu Pomocy						
1.19 chodnik wzdłuż ulicy Leśnej od Monte Casino do torów kolejowych						
224 d.1.19	KNR 2-31 0101-05-analogia	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-II głębok. 20 cm wraz z odwozem nadmiaru gruntu do 5 km	m ²	786		
225 d.1.19	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 10 cm (frakcja 4-8 mm)	m ²	786		
226 d.1.19	NNRNKB 231 0511-01	Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm na podsypce cementowo piaskowej gr 5 cm	m ²	786		
227 d.1.19	KNR 2-31 0407-01	Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem.	m	524		
228 d.1.19	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe zatopiony o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej	m	524		
229 d.1.19	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³	11.79		
Razem dział chodnik wzdłuż ulicy Leśnej od Monte Casino do torów kolejowych						
1.20 ul.Różana (od skrzyżowania Klonowej do Kasztanowej)						
230 d.1.20	KNR AT-03 0102-02	frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km (boisko)	m ²	374.4		
231 d.1.20	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych i zworów wodociągowych	szt.	15		
232 d.1.20	KNR 2-31 0310-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grub.po zagęszcz. 4 cm - warstwa profilująca do 4 cm	m ²	374.4		
233 d.1.20	KNR 2-31 0310-05 + KNR 2-31 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 4 cm	m ²	374.4		
Razem dział ul.Różana (od skrzyżowania Klonowej do Kasztanowej)						

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.21 ul.Pszeniczna - nawierzchnia parkingu i chodnik						
234 d.1.21	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej(wzdłuż ulicy Pszencicznej)	m	67		
235 d.1.21	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³	1.34		
236 d.1.21	KNR 2-31 0101-05-analogia	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-II głębok. 20 cm wraz z odwozem nadmiaru gruntu do 5 km	m ²	100.5		
237 d.1.21	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 10 cm (frakcja 4-8 mm)	m ²	100.5		
238 d.1.21	NNRNKB 231 0511-01	Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm na podsypce cementowo piaskowej gr 5 cm	m ²	100.5		
239 d.1.21	KNR 2-31 0407-04	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem.	m	51		
240 d.1.21	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowy wystający o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej(parking)	m	114		
241 d.1.21	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³	2.57		
242 d.1.21	KNR 2-31 0101-01 + KNR 2-31 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 48 cm	m ²	824		
243 d.1.21	KNR 2-31 0104-01 + KNR 2-31 0104-02	Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie - grub.warstwy po zag. 15 cm	m ²	824		
244 d.1.21	KNR 2-31 0114-01 + KNR 2-31 0114-02	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 25 cm -frakcja 0-31,5 mm	m ²	824		
245 d.1.21	KNR 2-31 0310-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grub.po zagęszcz. 4 cm - warstwa profilująca do 4 cm (drogi przy zespole szkół)	m ²	824		
246 d.1.21	KNR 2-31 0310-05 + KNR 2-31 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 4 cm	m ²	824		
Razem dział ul.Pszeniczna - nawierzchnia parkingu i chodnik						
1.22 plac manerowy przy garażach ulicy Stodolnej, oraz przy pawilonie handlowym pasażu handlowego						
247 d.1.22	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej(wzdłuż ulicy Pszencicznej)	m	132		
248 d.1.22	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³	2.64		
249 d.1.22	KNR 2-31 0101-01 + KNR 2-31 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 48 cm	m ²	80.5		
250 d.1.22	KNR 2-31 0104-01 + KNR 2-31 0104-02	Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie - grub.warstwy po zag. 15 cm	m ²	80.5		
251 d.1.22	KNR 2-31 0114-01 + KNR 2-31 0114-02	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 25 cm -frakcja 0-31,5 mm	m ²	80.5		
252 d.1.22	KNR 2-31 0310-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grub.po zagęszcz. 4 cm - warstwa profilująca do 4 cm (drogi przy zespole szkół)	m ²	915.75		
253 d.1.22	KNR 2-31 0310-05 + KNR 2-31 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 4 cm	m ²	915.75		
Razem dział plac manerowy przy garażach ulicy Stodolnej, oraz przy pawilonie handlowym pasażu handlowego						
1.23 roboty uzupełniające						
254 d.1.23	KNR 2-31 0703-03	Zdejmowanie tablic znaków drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczych,informacyjnych	szt.	210		
255 d.1.23	KNR 2-31 0703-02	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczych,informacyjnych itp. o pow. ponad 0.3 m2	szt.	210		
256 d.1.23	KNR 2-31 0702-01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm	szt.	210		
257 d.1.23	KNR 2-31 0706-03-analogia	Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych przerywanych i ciągłych na jezdni farbą chlorokauczkową	m ²	716		
258 d.1.23	KNR 2-31 0706-06	Mechaniczne malowanie linii na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych farbą chlorokauczkową	m ²	716		
259 d.1.23	kalk. własna	wykonanie progów zwalniających z kostki brukowej betonowej gr 8 cm na szerokości jezdni do 6 m	szt	5		

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
260 d.1.23	kalk. własna	wykonanie tablic pamiątkowych unijnych	szt	2		
Razem dział roboty uzupełniające						
Razem dział ODTWORZENIE NAWIERZCHNI PO ROBOTACH KANALIZACYJNYCH I WODOCIĄGOWYCH						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : ODTWORZENIE NAWIERZCHNI PO KANALIZACJI I WODOCIĄGACH W RAMACH REALIZACJI INWESTYCJI "KOMPEKSOVA REWITALIZACJA MIASTA OŻAROVA II ETAP - ODTWORZENIE NAWIERZCHNI PO ROBOTACH KANALIZACYJNYCH I WODOCIĄGOWYCH

INWESTOR : GMINA OŻARÓW

ADRES INWESTORA : UL.STODOLNA 1 , 27-530 OŻARÓW

Poziom cen :

NARZUTY

Narzuty kosztorysu

VAT [V] % $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Narzuty wspólne działów

Koszty pośrednie [Kp] % R, S

Zysk [Z] % $R+Kp(R), S+Kp(S)$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Podatek VAT : zł

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

KODY CPW

KLASA ROBÓT : 4523 ROBOTY W ZAKRESIE DRÓG

KATEGORIA : 45233140-2 ROBOTY DROGOWE

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
ODTWORZENIE NAWIERZCHNI PO ROBTACH KANALIZACYJNYCH I WODOCIĄGOWYCH w ramach zadania "Kompleksowa Rewitalizacja miasta Ożarowa - II etap"					
1 ODTWORZENIE NAWIERZCHNI PO ROBOTACH KANALIZACYJNYCH I WODOCIĄGOWYCH					
1.1 schody zejściowe przy ulicy Leśnej					
1	KNR 2-31 d.1.1 0807-01	Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej gr 6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem 428	m ² m ²		
				428.000	
				RAZEM	428.000
2	KNR 2-31 d.1.1 0814-02	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej (ul.Partyzantów) 214	m m		
				214.000	
				RAZEM	214.000
3	KNR 2-31 d.1.1 0101-05-analogia	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-II głębok. 20 cm wraz z odwozem nadmiaru gruntu do 5 km 428	m ² m ²		
				428.000	
				RAZEM	428.000
4	KNR 2-31 d.1.1 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 10 cm (frakcja 4-8 mm) 428	m ² m ²		
				428.000	
				RAZEM	428.000
5	NNRNKB 231 d.1.1 0511-01	Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm na podsypce cementowo piaskowej gr 5 cm 428	m ² m ²		
				428.000	
				RAZEM	428.000
6	KNR 2-31 d.1.1 0407-04	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem. 214	m m		
				214.000	
				RAZEM	214.000
1.2 droga powiatowa oraz chodnik - ul.Leśna					
7	KNR AT-03 d.1.2 0102-02	frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km (boisko) 2940	m ² m ²		
				2940.000	
				RAZEM	2940.000
8	KNR 2-31 d.1.2 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych i zworów wodociągowych 6	szt. szt.		
				6.000	
				RAZEM	6.000
9	KNR 2-31 d.1.2 0813-03-analogia	Rozebranie krawężników betonowych 20x30 cm na podsypce cem.piaskowej 980	m m		
				980.000	
				RAZEM	980.000
10	KNR 2-31 d.1.2 0812-03	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu 19.6	m ³ m ³		
				19.600	
				RAZEM	19.600
11	KNR 2-31 d.1.2 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wym. 20x30 cm na podsypce cem.piaskowej 980	m m		
				980.000	
				RAZEM	980.000
12	KNR 2-31 d.1.2 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem 19.6	m ³ m ³		
				19.600	
				RAZEM	19.600
13	KNR 2-31 d.1.2 0310-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grub.po zagęszcz. 4 cm - warstwa profilująca do 4 cm 2940	m ² m ²		
				2940.000	
				RAZEM	2940.000
14	KNR 2-31 d.1.2 0310-05 + KNR 2-31 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 4 cm 2940	m ² m ²		
				2940.000	
				RAZEM	2940.000
15	KNR 2-31 d.1.2 0807-01	Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej gr 6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem 660	m ² m ²		
				660.000	
				RAZEM	660.000
16	KNR 2-31 d.1.2 0814-02-analogia	Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej (ul.Partyzantów) 598	m m		
				598.000	
				RAZEM	598.000
17	KNR 2-31 d.1.2 0101-05-analogia	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-II głębok. 20 cm wraz z odwozem nadmiaru gruntu do 5 km 977	m ² m ²		
				977.000	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	977.000
18	KNR 2-31 d.1.2 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 10 cm (frakcja 4-8 mm) 977	m ² m ²	977.000	
				RAZEM	977.000
19	NNRNKB 231 d.1.2 0511-01	Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm na podsypce cementowo piaskowej gr 5 cm 977	m ² m ²	977.000	
				RAZEM	977.000
20	KNR 2-31 d.1.2 0407-01	Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem. 598	m m	598.000	
				RAZEM	598.000
21	klak. własna d.1.2	wymiana 4 szt latarni oświetleniowych oprawa aluminiowa , klosz ze szkła hartowanego IP65 , wym. 700x310x130mm , źródła światła LEDko BR60 60W 4	kpl kpl	4.000	
				RAZEM	4.000
1.3 droga gminna oraz chodnik w ul.Kościuszki od leśnej do Kotłowni					
22	KNR AT-03 d.1.3 0102-02	frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km (boisko) 5638.8	m ² m ²	5638.800	
				RAZEM	5638.800
23	KNR 2-31 d.1.3 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych i zworów wodociągowych 11	szt. szt.	11.000	
				RAZEM	11.000
24	KNR 2-31 d.1.3 0813-03-analogia	Rozebranie krawężników betonowych 20x30 cm na podsypce cem.piaskowej 1524	m m	1524.000	
				RAZEM	1524.000
25	KNR 2-31 d.1.3 0812-03	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu 30.48	m ³ m ³	30.480	
				RAZEM	30.480
26	KNR 2-31 d.1.3 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej 1524	m m	1524.000	
				RAZEM	1524.000
27	KNR 2-31 d.1.3 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem 30.48	m ³ m ³	30.480	
				RAZEM	30.480
28	KNR 2-31 d.1.3 0310-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grub.po zagęszcz. 4 cm - warstwa profilująca do 4 cm 5638.8	m ² m ²	5638.800	
				RAZEM	5638.800
29	KNR 2-31 d.1.3 0310-05 + KNR 2-31 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ściernalna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 4 cm 5638.8	m ² m ²	5638.800	
				RAZEM	5638.800
30	KNR 2-31 d.1.3 0807-01	Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej gr 6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem 958	m ² m ²	958.000	
				RAZEM	958.000
31	KNR 2-31 d.1.3 0814-02-analogia	Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej (ul.Partyzantów) 479	m m	479.000	
				RAZEM	479.000
32	KNR 2-31 d.1.3 0101-05-analogia	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-II głębok. 20 cm wraz z odwozem nadmiaru gruntu do 5 km 958	m ² m ²	958.000	
				RAZEM	958.000
33	KNR 2-31 d.1.3 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 10 cm (frakcja 4-8 mm) 958	m ² m ²	958.000	
				RAZEM	958.000
34	NNRNKB 231 d.1.3 0511-01	Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm na podsypce cementowo piaskowej gr 5 cm 958	m ² m ²	958.000	
				RAZEM	958.000
35	KNR 2-31 d.1.3 0407-01	Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem. 479	m m	479.000	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	479.000
1.4 droga gminna-oraz chodnik w ul.Kościuszki od leśnej do ul.Przejazd, Jasnej, ul.Jasna ,Przejazd					
36	KNR AT-03	frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km (boisko)	m ²		
d.1.4	0102-02	2820	m ²	2820.000	
				RAZEM	2820.000
37	KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych i zworów wodociągowych	szt.		
d.1.4	1406-03	20	szt.	20.000	
				RAZEM	20.000
38	KNR 2-31	Rozebranie krawężników betonowych 20x30 cm na podsypce cem.piaskowej	m		
d.1.4	0813-03-analogia	287	m	287.000	
				RAZEM	287.000
39	KNR 2-31	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	m ³		
d.1.4	0812-03	6.46	m ³	6.460	
				RAZEM	6.460
40	KNR 2-31	Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej	m		
d.1.4	0403-03	287	m	287.000	
				RAZEM	287.000
41	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³		
d.1.4	0402-04	6.46	m ³	6.460	
				RAZEM	6.460
42	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grub.po zagęszcz. 4 cm - warstwa profilująca do 4 cm	m ²		
d.1.4	0310-01	2820	m ²	2820.000	
				RAZEM	2820.000
43	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ściernalna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 4 cm	m ²		
d.1.4	0310-05 + KNR 2-31 0310-06	2820	m ²	2820.000	
				RAZEM	2820.000
44	KNR 2-31	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-II głębok. 20 cm wraz z odwozem nadmiaru gruntu do 5 km	m ²		
d.1.4	0101-05-analogia	645	m ²	645.000	
				RAZEM	645.000
45	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 10 cm (frakcja 4-8 mm)	m ²		
d.1.4	0114-07	645	m ²	645.000	
				RAZEM	645.000
46	NNRNKB 231	Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm na podsypce cementowo piaskowej gr 5 cm	m ²		
d.1.4	0511-01	645	m ²	645.000	
				RAZEM	645.000
47	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem.	m		
d.1.4	0407-01	76	m	76.000	
				RAZEM	76.000
1.5 droga wewnętrzna oraz chodniki - przy bloku nr 18,19,20 do schodów zejściowych					
48	KNR AT-03	frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km (boisko)	m ²		
d.1.5	0102-02	2610	m ²	2610.000	
				RAZEM	2610.000
49	KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych i zworów wodociągowych	szt.		
d.1.5	1406-03	20	szt.	20.000	
				RAZEM	20.000
50	KNR 2-31	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej	m		
d.1.5	0813-03-analogia	615	m	615.000	
				RAZEM	615.000
51	KNR 2-31	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	m ³		
d.1.5	0812-03	12.3	m ³	12.300	
				RAZEM	12.300
52	KNR 2-31	Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej	m		
d.1.5	0403-03	615	m	615.000	
				RAZEM	615.000
53	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³		
d.1.5	0402-04				

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		12.3	m ³	12.300	
				RAZEM	12.300
54	KNR 2-31 d.1.5 0310-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grub.po zagęszcz. 4 cm - warstwa profilująca do 4 cm 2610	m ² m ²	2610.000	
				RAZEM	2610.000
55	KNR 2-31 d.1.5 0310-05 + KNR 2-31 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścierna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 4 cm 2610	m ² m ²	2610.000	
				RAZEM	2610.000
56	KNR 2-31 d.1.5 0807-01	Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej gr 6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem 582.5	m ² m ²	582.500	
				RAZEM	582.500
57	KNR 2-31 d.1.5 0814-02-analogia	Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej (ul.Partyzantów) 233	m m	233.000	
				RAZEM	233.000
58	KNR 2-31 d.1.5 0101-05-analogia	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-II głębok. 20 cm wraz z odwozem nadmiaru gruntu do 5 km 708	m ² m ²	708.000	
				RAZEM	708.000
59	KNR 2-31 d.1.5 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 10 cm (frakcja 4-8 mm) 708	m ² m ²	708.000	
				RAZEM	708.000
60	NNRNKB 231 d.1.5 0511-01	Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm na podsypce cementowo piaskowej gr 5 cm 708	m ² m ²	708.000	
				RAZEM	708.000
61	KNR 2-31 d.1.5 0407-01	Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem. 334	m m	334.000	
				RAZEM	334.000
1.6 droga wewnętrzna oraz chodniki - przy bloku nr 18,19,20 od schodów zejściowych do garaży wraz z drogami wewnątrz garaży					
62	KNR AT-03 d.1.6 0102-02	frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km (boisko) 1338	m ² m ²	1338.000	
				RAZEM	1338.000
63	KNR 2-31 d.1.6 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych i zworów wodociągowych 10	szt. szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
64	KNR 2-31 d.1.6 0310-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grub.po zagęszcz. 4 cm - warstwa profilująca do 4 cm 1338	m ² m ²	1338.000	
				RAZEM	1338.000
65	KNR 2-31 d.1.6 0310-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grub.po zagęszcz. 4 cm - warstwa profilująca do 4 cm (część garażowa) 3137.5	m ² m ²	3137.500	
				RAZEM	3137.500
66	KNR 2-31 d.1.6 0310-05 + KNR 2-31 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścierna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 4 cm 1338	m ² m ²	1338.000	
				RAZEM	1338.000
67	KNR 2-31 d.1.6 0310-05 + KNR 2-31 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścierna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 4 cm 3137.5	m ² m ²	3137.500	
				RAZEM	3137.500
68	KNR 2-31 d.1.6 0807-01	Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej gr 6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem 662.5	m ² m ²	662.500	
				RAZEM	662.500
69	KNR 2-31 d.1.6 0814-02-analogia	Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej (ul.Partyzantów) 580	m m	580.000	
				RAZEM	580.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
70 d.1.6	KNR 2-31 0101-05-analogia	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-II głębok. 20 cm wraz z odwozem nadmiaru gruntu do 5 km 1020.8	m ² m ²	 1020.800	 1020.800
				RAZEM	1020.800
71 d.1.6	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 10 cm (frakcja 4-8 mm) 1020.8	m ² m ²	 1020.800	 1020.800
				RAZEM	1020.800
72 d.1.6	NNRNKB 231 0511-01	Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm na podsypce cementowo piaskowej gr 5 cm 1020.8	m ² m ²	 1020.800	 1020.800
				RAZEM	1020.800
73 d.1.6	KNR 2-31 0407-01	Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem. 662.5	m m	 662.500	 662.500
				RAZEM	662.500
74 d.1.6	klak. własna	wymiana 17 szt słupów oświetleniowych i 17 latarni , słupy aluminiowe 146mm L=6m , latarnie oprawa aluminiowa , klosz ze szkła hartowanego IP65 o wym.700x310x130mm , źródła światła LEDko BR60 , 60W (lub równoważne) 17	kpl kpl	 17.000	 17.000
				RAZEM	17.000
75 d.1.6	klak. własna	umocnienie skarp płytami ażurowymi 60x40 cm z podsypką piaskową gr 10 cm i profilowaniem 60	m ² m ²	 60.000	 60.000
				RAZEM	60.000
1.7 chodniki pomiędzy zespołem bloków 18 19,20 a drogą wewnętrzną wzdłuż bloków 31, 32					
76 d.1.7	KNR 2-31 0807-01	Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej gr 6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem 1522.75	m ² m ²	 1522.750	 1522.750
				RAZEM	1522.750
77 d.1.7	KNR 2-31 0814-02-analogia	Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej 1302	m m	 1302.000	 1302.000
				RAZEM	1302.000
78 d.1.7	KNR 2-31 0101-05-analogia	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-II głębok. 20 cm wraz z odwozem nadmiaru gruntu do 5 km 1522.75	m ² m ²	 1522.750	 1522.750
				RAZEM	1522.750
79 d.1.7	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 10 cm (frakcja 4-8 mm) 1522.75	m ² m ²	 1522.750	 1522.750
				RAZEM	1522.750
80 d.1.7	NNRNKB 231 0511-01	Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm na podsypce cementowo piaskowej gr 5 cm 1522.75	m ² m ²	 1522.750	 1522.750
				RAZEM	1522.750
81 d.1.7	KNR 2-31 0407-01	Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem. 1302	m m	 1302.000	 1302.000
				RAZEM	1302.000
1.8 droga wewnętrzna oraz chodnik- przy bloku nr 31,32					
82 d.1.8	KNR AT-03 0102-02	frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km (boisko) 2542	m ² m ²	 2542.000	 2542.000
				RAZEM	2542.000
83 d.1.8	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych i zworów wodociagowych 10	szt. szt.	 10.000	 10.000
				RAZEM	10.000
84 d.1.8	KNR 2-31 0813-03-analogia	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej 566	m m	 566.000	 566.000
				RAZEM	566.000
85 d.1.8	KNR 2-31 0812-03	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu 12.74	m ³ m ³	 12.740	 12.740
				RAZEM	12.740
86 d.1.8	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej 566	m m	 566.000	 566.000
				RAZEM	566.000
87 d.1.8	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem 12.74	m ³ m ³	 12.740	 12.740

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	12.740
88 d.1.8	KNR 2-31 0310-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grub.po zagęszcz. 4 cm - warstwa profilująca do 4 cm 2542	m ² m ²	 2542.000	 2542.000
				RAZEM	2542.000
89 d.1.8	KNR 2-31 0310-05 + KNR 2-31 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ściernalna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 4 cm 2542	m ² m ²	 2542.000	 2542.000
				RAZEM	2542.000
90 d.1.8	KNR 2-31 0807-01	Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej gr 6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem 300	m ² m ²	 300.000	 300.000
				RAZEM	300.000
91 d.1.8	KNR 2-31 0814-02-analogia	Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej 120	m m	 120.000	 120.000
				RAZEM	120.000
92 d.1.8	KNR 2-31 0101-05-analogia	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-II głębok. 20 cm wraz z odwozem nadmiaru gruntu do 5 km 300	m ² m ²	 300.000	 300.000
				RAZEM	300.000
93 d.1.8	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 10 cm (frakcja 4-8 mm) 300	m ² m ²	 300.000	 300.000
				RAZEM	300.000
94 d.1.8	NNRNKB 231 0511-01	Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm na podsypce cementowo piaskowej gr 5 cm 300	m ² m ²	 300.000	 300.000
				RAZEM	300.000
95 d.1.8	KNR 2-31 0407-01	Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem. 120	m m	 120.000	 120.000
				RAZEM	120.000
1.9 chodniki pomiędzy zespołem bloków 31,32 a drogą wewnętrzną wzdłuż bloków 41,42					
96 d.1.9	KNR 2-31 0807-01	Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej gr 6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem 1505.9	m ² m ²	 1505.900	 1505.900
				RAZEM	1505.900
97 d.1.9	KNR 2-31 0814-02-analogia	Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej 1245	m m	 1245.000	 1245.000
				RAZEM	1245.000
98 d.1.9	KNR 2-31 0101-05-analogia	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-II głębok. 20 cm wraz z odwozem nadmiaru gruntu do 5 km 1505.9	m ² m ²	 1505.900	 1505.900
				RAZEM	1505.900
99 d.1.9	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 10 cm (frakcja 4-8 mm) 1505.9	m ² m ²	 1505.900	 1505.900
				RAZEM	1505.900
100 d.1.9	NNRNKB 231 0511-01	Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm na podsypce cementowo piaskowej gr 5 cm 1505.9	m ² m ²	 1505.900	 1505.900
				RAZEM	1505.900
101 d.1.9	KNR 2-31 0407-01	Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem. 1245	m m	 1245.000	 1245.000
				RAZEM	1245.000
1.10 droga wewnętrzna oraz chodnik + parking- przy bloku nr 41,42					
102 d.1.1 0	KNR AT-03 0102-02	frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km (boisko) 1874.5	m ² m ²	 1874.500	 1874.500
				RAZEM	1874.500
103 d.1.1 0	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych i zworów wodociągowych 9	szt. szt.	 9.000	 9.000
				RAZEM	9.000
104 d.1.1 0	KNR 2-31 0807-01-analogia	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr 6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem	m ²		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		632	m ²	632.000	
				RAZEM	632.000
105	KNR 2-31 d.1.1 0813-03-analo- 0 gia	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej	m		
		426	m	426.000	
				RAZEM	426.000
106	KNR 2-31 d.1.1 0812-03 0	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	m ³		
		8.52	m ³	8.520	
				RAZEM	8.520
107	KNR 2-31 d.1.1 0403-03 0	Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej	m		
		532	m	532.000	
				RAZEM	532.000
108	KNR 2-31 d.1.1 0403-03 0	Krawężniki betonowe wtopiony najazdowy o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej	m		
		158	m	158.000	
				RAZEM	158.000
109	KNR 2-31 d.1.1 0402-04 0	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³		
		13.80	m ³	13.800	
				RAZEM	13.800
110	KNR 2-31 d.1.1 0310-01 0	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grub.po zagęszcz. 4 cm - warstwa profilująca do 4 cm	m ²		
		1874.5	m ²	1874.500	
				RAZEM	1874.500
111	KNR 2-31 d.1.1 0310-05 + 0 KNR 2-31 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścierna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 4 cm	m ²		
		1874.5	m ²	1874.500	
				RAZEM	1874.500
112	KNR 2-31 d.1.1 0807-01 0	Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej gr 6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem	m ²		
		241.5	m ²	241.500	
				RAZEM	241.500
113	KNR 2-31 d.1.1 0814-02-analo- 0 gia	Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej	m		
		161	m	161.000	
				RAZEM	161.000
114	KNR 2-31 d.1.1 0101-05-analo- 0 gia	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-II głębok. 20 cm wraz z odwozem nadmiaru gruntu do 5 km	m ²		
		873.5	m ²	873.500	
				RAZEM	873.500
115	KNR 2-31 d.1.1 0114-07 0	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 10 cm (frakcja 4-8 mm)	m ²		
		873.5	m ²	873.500	
				RAZEM	873.500
116	NNRNKB 231 d.1.1 0511-01 0	Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm na podsypce cementowo piaskowej gr 5 cm	m ²		
		241.5	m ²	241.500	
				RAZEM	241.500
117	NNRNKB 231 d.1.1 0511-01 0	Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 8cm na podsypce cementowo piaskowej gr 5 cm	m ²		
		632	m ²	632.000	
				RAZEM	632.000
118	KNR 2-31 d.1.1 0407-01 0	Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem.	m		
		161	m	161.000	
				RAZEM	161.000
119	KNR 2-31 d.1.1 0403-03 0	Krawężniki betonowe wtopiony najazdowy o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej (parking)	m		
		90	m	90.000	
				RAZEM	90.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
120 d.1.1 0	KNR 2-31 0101-05-analogia	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-II głębok. 30 cm wraz z odwozem nadmiaru gruntu do 5 km	m ²		
		400	m ²	400.000	
				RAZEM	400.000
121 d.1.1 0	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 10 cm (frakcja 0-61 mm) (parking)	m ²		
		400	m ²	400.000	
				RAZEM	400.000
122 d.1.1 0	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 10 cm (frakcja 4-8 mm) (parking)	m ²		
		400	m ²	400.000	
				RAZEM	400.000
123 d.1.1 0	NNRNKB 231 0511-01	Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 8cm na podsypce cementowo piaskowej gr 5 cm (parking)	m ²		
		400	m ²	400.000	
				RAZEM	400.000
1.11 droga wewnętrzna oraz chodnik przy bloku nr 43,44					
124 d.1.1 1	KNR AT-03 0102-02	frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km (boisko)	m ²		
		1649.5	m ²	1649.500	
				RAZEM	1649.500
125 d.1.1 1	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych i zworów wodociągowych	szt.		
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
126 d.1.1 1	KNR 2-31 0813-03-analogia	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej	m		
		430	m	430.000	
				RAZEM	430.000
127 d.1.1 1	KNR 2-31 0812-03	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	m ³		
		8.6	m ³	8.600	
				RAZEM	8.600
128 d.1.1 1	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej	m		
		430	m	430.000	
				RAZEM	430.000
129 d.1.1 1	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wtopiony najazdowy o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej	m		
		126	m	126.000	
				RAZEM	126.000
130 d.1.1 1	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³		
		12.51	m ³	12.510	
				RAZEM	12.510
131 d.1.1 1	KNR 2-31 0310-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grub.po zagęszcz. 4 cm - warstwa profilująca do 4 cm	m ²		
		1082.5	m ²	1082.500	
				RAZEM	1082.500
132 d.1.1 1	KNR 2-31 0310-05 + KNR 2-31 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścierna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 4 cm	m ²		
		1082.5	m ²	1082.500	
				RAZEM	1082.500
133 d.1.1 1	KNR 2-31 0807-01	Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej gr 6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem	m ²		
		261	m ²	261.000	
				RAZEM	261.000
134 d.1.1 1	KNR 2-31 0814-02-analogia	Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej	m		
		210	m	210.000	
				RAZEM	210.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
135 d.1.1 1	KNR 2-31 0101-05-analogia	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-II głębok. 20 cm wraz z odwozem nadmiaru gruntu do 5 km	m ²		
		261	m ²	261.000	
				RAZEM	261.000
136 d.1.1 1	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 10 cm (frakcja 4-8 mm)	m ²		
		261	m ²	261.000	
				RAZEM	261.000
137 d.1.1 1	NNRNKB 231 0511-01	Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm na podsypce cementowo piaskowej gr 5 cm	m ²		
		261	m ²	261.000	
				RAZEM	261.000
138 d.1.1 1	KNR 2-31 0407-01	Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem.	m		
		210	m	210.000	
				RAZEM	210.000
139 d.1.1 1	KNR 2-31 0101-05-analogia	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-II głębok. 30 cm wraz z odwozem nadmiaru gruntu do 5 km	m ²		
		567	m ²	567.000	
				RAZEM	567.000
140 d.1.1 1	NNRNKB 231 0511-01	Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 8cm na podsypce cementowo piaskowej gr 5 cm (w pasie drogowym)	m ²		
		567	m ²	567.000	
				RAZEM	567.000
141 d.1.1 1	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 10 cm (frakcja 4-8 mm)	m ²		
		567	m ²	567.000	
				RAZEM	567.000
142 d.1.1 1	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 10 cm (frakcja 0-61 mm)	m ²		
		567	m ²	567.000	
				RAZEM	567.000
143 d.1.1 1	klak. własna	umocnienie skarp płytami ażurowymi 60x40 cm z podsypką piaskową gr 10 cm i profilowaniem	m ²		
		90	m ²	90.000	
				RAZEM	90.000
1.12 droga wewnętrzna oraz chodnik przy bloku nr 49,46					
144 d.1.1 2	KNR AT-03 0102-02	frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km (boisko)	m ²		
		990	m ²	990.000	
				RAZEM	990.000
145 d.1.1 2	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych i zworów wodociągowych	szt.		
		12	szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
146 d.1.1 2	KNR 2-31 0813-03-analogia	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej	m		
		330	m	330.000	
				RAZEM	330.000
147 d.1.1 2	KNR 2-31 0812-03	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	m ³		
		7.43	m ³	7.430	
				RAZEM	7.430
148 d.1.1 2	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej	m		
		330	m	330.000	
				RAZEM	330.000
149 d.1.1 2	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³		
		8.96	m ³	8.960	
				RAZEM	8.960

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
150	KNR 2-31 d.1.1 0310-01 2	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grub.po zagęszcz. 4 cm - warstwa profilująca do 4 cm 990	m ² m ²	 990.000	 990.000
				RAZEM	990.000
151	KNR 2-31 d.1.1 0310-05 + 2 KNR 2-31 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ściernalna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 4 cm 990	m ² m ²	 990.000	 990.000
				RAZEM	990.000
152	KNR 2-31 d.1.1 0807-01 2	Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej gr 6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem 358	m ² m ²	 358.000	 358.000
				RAZEM	358.000
153	KNR 2-31 d.1.1 0814-02-analo- 2 gia	Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej 249	m m	 249.000	 249.000
				RAZEM	249.000
154	KNR 2-31 d.1.1 0101-05-analo- 2 gia	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-II głębok. 20 cm wraz z odwozem nadmiaru gruntu do 5 km 358	m ² m ²	 358.000	 358.000
				RAZEM	358.000
155	KNR 2-31 d.1.1 0114-07 2	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 10 cm (frakcja 4-8 mm) 358	m ² m ²	 358.000	 358.000
				RAZEM	358.000
156	NNRNKB 231 d.1.1 0511-01 2	Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm na podsypce cementowo piaskowej gr 5 cm 358	m ² m ²	 358.000	 358.000
				RAZEM	358.000
157	KNR 2-31 d.1.1 0407-01 2	Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem. 249	m m	 249.000	 249.000
				RAZEM	249.000
158	KNR 2-31 d.1.1 0101-05-analo- 2 gia	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-II głębok. 30 cm wraz z odwozem nadmiaru gruntu do 5 km 253	m ² m ²	 253.000	 253.000
				RAZEM	253.000
159	NNRNKB 231 d.1.1 0511-01 2	Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 8cm na podsypce cementowo piaskowej gr 5 cm (w pasie drogowym) 253	m ² m ²	 253.000	 253.000
				RAZEM	253.000
160	KNR 2-31 d.1.1 0114-07 2	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 10 cm (frakcja 4-8 mm) 253	m ² m ²	 253.000	 253.000
				RAZEM	253.000
161	KNR 2-31 d.1.1 0114-07 2	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 10 cm (frakcja 0-61 mm) 253	m ² m ²	 253.000	 253.000
				RAZEM	253.000
162	KNR 2-31 d.1.1 0403-03 2	Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej 68	m m	 68.000	 68.000
				RAZEM	68.000
1.13 pasaż handlowy od ulicy Stodolnej					
163	KNR AT-03 d.1.1 0102-02 3	frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km (boisko) 3887.1	m ² m ²	 3887.100	 3887.100
				RAZEM	3887.100
164	KNR 2-31 d.1.1 1406-03 3	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych i zworów wodociągowych 32	szt. szt.	 32.000	 32.000
				RAZEM	32.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
165	KNR 2-31 d.1.1 0813-03-analo- 3 gia	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej	m		
		102.9	m	102.900	
				RAZEM	102.900
166	KNR 2-31 d.1.1 0310-01 3	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grub.po zagęszcz. 4 cm - warstwa profilująca do 4 cm	m ²		
		3887.1	m ²	3887.100	
				RAZEM	3887.100
167	KNR 2-31 d.1.1 0310-05 + 3 KNR 2-31 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 4 cm	m ²		
		3887.1	m ²	3887.100	
				RAZEM	3887.100
168	KNR 2-31 d.1.1 0807-01 3	Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej gr 6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoim piaskiem	m ²		
		519.45	m ²	519.450	
				RAZEM	519.450
169	KNR 2-31 d.1.1 0814-02-analo- 3 gia	Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej	m		
		412.2	m	412.200	
				RAZEM	412.200
170	KNR 2-31 d.1.1 0101-05-analo- 3 gia	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-II głębok. 20 cm wraz z odwozem nadmiaru gruntu do 5 km	m ²		
		1443.87	m ²	1443.870	
				RAZEM	1443.870
171	KNR 2-31 d.1.1 0114-07 3	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 10 cm (frakcja 4-8 mm)	m ²		
		1443.87	m ²	1443.870	
				RAZEM	1443.870
172	NNRNKB 231 d.1.1 0511-01 3	Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm na podsypce cementowo piaskowej gr 5 cm	m ²		
		519.45	m ²	519.450	
				RAZEM	519.450
173	KNR 2-31 d.1.1 0407-01 3	Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoim zaprawą cem.	m		
		626.2	m	626.200	
				RAZEM	626.200
174	KNR 2-31 d.1.1 0101-05-analo- 3 gia	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-II głębok. 30 cm wraz z odwozem nadmiaru gruntu do 5 km	m ²		
		579.42	m ²	579.420	
				RAZEM	579.420
175	NNRNKB 231 d.1.1 0511-01 3	Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 8cm na podsypce cementowo piaskowej gr 5 cm (w pasie drogowym)	m ²		
		579.42	m ²	579.420	
				RAZEM	579.420
176	KNR 2-31 d.1.1 0114-07 3	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 10 cm (frakcja 4-8 mm)	m ²		
		579.42	m ²	579.420	
				RAZEM	579.420
177	KNR 2-31 d.1.1 0114-07 3	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 10 cm (frakcja 0-61 mm)	m ²		
		579.42	m ²	579.420	
				RAZEM	579.420
178	KNR 2-31 d.1.1 0403-03 3	Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej	m		
		102.9	m	102.900	
				RAZEM	102.900
179	KNR 2-31 d.1.1 0606-01 3	Ścieki z pref.betonowych o grub. 15 cm na podsypce piaskowej naławie betonowej z oporem	m		
		206	m	206.000	
				RAZEM	206.000
1.14 pas drogowy ulicy Stodolnej +chodniki przyległe oraz ul.Spacerowa					

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
180 d.1.1 4	KNR AT-03 0102-02	frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km (boisko) 4879.8	m ² m ²	 4879.800	 4879.800
				RAZEM	4879.800
181 d.1.1 4	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych i zwozów wodociągowych 38	szt. szt.	 38.000	 38.000
				RAZEM	38.000
182 d.1.1 4	KNR 2-31 0813-03-analo- gia	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej 1422	m m	 1422.000	 1422.000
				RAZEM	1422.000
183 d.1.1 4	KNR 2-31 0812-03	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu 32	m ³ m ³	 32.000	 32.000
				RAZEM	32.000
184 d.1.1 4	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe najazdowe o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej 346	m m	 346.000	 346.000
				RAZEM	346.000
185 d.1.1 4	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej 194	m m	 194.000	 194.000
				RAZEM	194.000
186 d.1.1 4	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe najazdowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej (ulica boczna na wysokości Urzędu) 138	m m	 138.000	 138.000
				RAZEM	138.000
187 d.1.1 4	KNR 2-31 0310-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grub.po zagęszcz. 4 cm - warstwa profilująca do 4 cm 4879.18	m ² m ²	 4879.180	 4879.180
				RAZEM	4879.180
188 d.1.1 4	KNR 2-31 0310-05 + KNR 2-31 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścierna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 4 cm 4879.18	m ² m ²	 4879.180	 4879.180
				RAZEM	4879.180
189 d.1.1 4	KNR 2-31 0807-01	Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej gr 6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem 2009.5	m ² m ²	 2009.500	 2009.500
				RAZEM	2009.500
190 d.1.1 4	KNR 2-31 0814-02-analo- gia	Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej 319.5	m m	 319.500	 319.500
				RAZEM	319.500
191 d.1.1 4	KNR 2-31 0101-05-analo- gia	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-II głębok. 20 cm wraz z odwozem nadmiaru gruntu do 5 km 2280.5	m ² m ²	 2280.500	 2280.500
				RAZEM	2280.500
192 d.1.1 4	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 10 cm (frakcja 4-8 mm) 2280.5	m ² m ²	 2280.500	 2280.500
				RAZEM	2280.500
193 d.1.1 4	NNRNKB 231 0511-01	Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm na podsypce cementowo piaskowej gr 5 cm 2280.5	m ² m ²	 2280.500	 2280.500
				RAZEM	2280.500
194 d.1.1 4	KNR 2-31 0407-01	Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem. 415.5	m m	 415.500	 415.500
				RAZEM	415.500

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
195 d.1.1 4	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej	m		
		120	m	120.000	
				RAZEM	120.000
196 d.1.1 4	KNR 2-31 0101-05-analo- gia	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-II głębok. 30 cm wraz z odwozem nadmiaru gruntu do 5 km	m ²		
		962.9	m ²	962.900	
				RAZEM	962.900
197 d.1.1 4	NNRNKB 231 0511-01	Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 8cm na podsypce cementowo piaskowej gr 5 cm (w pasie drogowym)	m ²		
		962.90	m ²	962.900	
				RAZEM	962.900
198 d.1.1 4	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 10 cm (frakcja 4-8 mm)	m ²		
		962.9	m ²	962.900	
				RAZEM	962.900
199 d.1.1 4	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 10 cm (frakcja 0-61 mm)	m ²		
		962.9	m ²	962.900	
				RAZEM	962.900
200 d.1.1 4	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe najazdowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej	m		
		149	m	149.000	
				RAZEM	149.000
201 d.1.1 4	kalkulacja własna	piłkochwyty przy boisku Zespołu Szkół ogólnokształcących 2x15 mb - ogrodzenie panelowe SPORT na słupie podwójnym systemu METPOL (lub równoważne) w tym : wysokość paneli -2030 +2030mm, profil słupa podwójnego -60x40x2mm+ 40x40x2mm wysokość słupa -4800mm ilość mocowań na jednym słupie -12	m		
		30	m	30.000	
				RAZEM	30.000
202 d.1.1 4	KNR 2-02 0203-01-analo- gia	stopa fundamentowa z betonu B 20 pod słup ogodzeniowy, o obj.do 0.5m3 o wymiarach 0,5x0,5x1,0 m	m ³		
		3	m ³	3.000	
				RAZEM	3.000
1.15 ul.Mickiewicza					
203 d.1.1 5	KNR AT-03 0102-02	frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km (boisko)	m ²		
		610.4	m ²	610.400	
				RAZEM	610.400
204 d.1.1 5	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych i zworów wodociągowych	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
205 d.1.1 5	KNR 2-31 0813-03-analo- gia	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej	m		
		218	m	218.000	
				RAZEM	218.000
206 d.1.1 5	KNR 2-31 0812-03	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	m ³		
		4.91	m ³	4.910	
				RAZEM	4.910
207 d.1.1 5	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej	m		
		218	m	218.000	
				RAZEM	218.000
208 d.1.1 5	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³		
		4.91	m ³	4.910	
				RAZEM	4.910
209 d.1.1 5	KNR 2-31 0310-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grub.po zagęszcz. 4 cm - warstwa profilująca do 4 cm	m ²		
		610.4	m ²	610.400	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	610.400
210	KNR 2-31 d.1.1 0310-05 + 5 KNR 2-31 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścierna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 4 cm	m ²		
		610.4	m ²	610.400	
				RAZEM	610.400
1.16 ul.Szkolna,Polna					
211	KNR AT-03 d.1.1 0102-02 6	frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km (boisko)	m ²		
		610.4	m ²	610.400	
				RAZEM	610.400
212	KNR 2-31 d.1.1 1406-03 6	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych i zworów wodociągowych	szt.		
		10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
213	KNR 2-31 d.1.1 0310-01 6	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grub.po zagęszcz. 4 cm - warstwa profilująca do 4 cm	m ²		
		830	m ²	830.000	
				RAZEM	830.000
214	KNR 2-31 d.1.1 0310-05 + 6 KNR 2-31 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścierna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 4 cm	m ²		
		830	m ²	830.000	
				RAZEM	830.000
1.17 chodnik przy Ośrodku Pomocy Społecznej					
215	KNR 2-31 d.1.1 0101-05-analo- 7 gia	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-II głębok. 20 cm wraz z odwozem nadmiaru gruntu do 5 km	m ²		
		549.6	m ²	549.600	
				RAZEM	549.600
216	KNR 2-31 d.1.1 0114-07 7	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 10 cm (frakcja 4-8 mm)	m ²		
		549.6	m ²	549.600	
				RAZEM	549.600
217	NNRNKB 231 d.1.1 0511-01-analo- 7 gia	Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm na podsypce cementowo piaskowej gr 5 cm	m ²		
		549.6	m ²	549.600	
				RAZEM	549.600
218	KNR 2-31 d.1.1 0407-01 7	Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem.	m		
		84	m	84.000	
				RAZEM	84.000
219	kalk. własna d.1.1 7	położenie struktury na budynku elewacji zewnętrznej miejskiego ośrodka pomocy społecznej tj. oczyszczenie powierzchni starej struktury budynku , położenie warstwy klejowej wyrównującej, zagruntowanie oraz położenie struktury na elewacji budynku (kolor uzgodniony z inwestorem)	m ²		
		513	m ²	513.000	
				RAZEM	513.000
1.18 chodnik przy Środowiskowym Domu Pomocy					
220	KNR 2-31 d.1.1 0101-05-analo- 8 gia	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-II głębok. 20 cm wraz z odwozem nadmiaru gruntu do 5 km	m ²		
		177	m ²	177.000	
				RAZEM	177.000
221	KNR 2-31 d.1.1 0114-07 8	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 10 cm (frakcja 4-8 mm)	m ²		
		177	m ²	177.000	
				RAZEM	177.000
222	NNRNKB 231 d.1.1 0511-01-analo- 8 gia	Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm na podsypce cementowo piaskowej gr 5 cm	m ²		
		177	m ²	177.000	
				RAZEM	177.000
223	KNR 2-31 d.1.1 0407-01 8	Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem.	m		
		70.8	m	70.800	
				RAZEM	70.800

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1.19 chodnik wzdłuż ulicy Leśnej od Monte Casino do torów kolejowych					
224 d.1.1 9	KNR 2-31 0101-05-analo- gia	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-II głębok. 20 cm wraz z odwozem nadmiaru gruntu do 5 km	m ²		
		786	m ²	786.000	
				RAZEM	786.000
225 d.1.1 9	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 10 cm (frakcja 4-8 mm)	m ²		
		786	m ²	786.000	
				RAZEM	786.000
226 d.1.1 9	NNRNKB 231 0511-01	Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm na podsypce cementowo piaskowej gr 5 cm	m ²		
		786	m ²	786.000	
				RAZEM	786.000
227 d.1.1 9	KNR 2-31 0407-01	Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem.	m		
		524	m	524.000	
				RAZEM	524.000
228 d.1.1 9	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe zatopiony o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej	m		
		524	m	524.000	
				RAZEM	524.000
229 d.1.1 9	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³		
		11.79	m ³	11.790	
				RAZEM	11.790
1.20 ul.Różana (od skrzyżowania Klonowej do Kasztanowej)					
230 d.1.2 0	KNR AT-03 0102-02	frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km (boisko)	m ²		
		374.4	m ²	374.400	
				RAZEM	374.400
231 d.1.2 0	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych i zworów wodociągowych	szt.		
		15	szt.	15.000	
				RAZEM	15.000
232 d.1.2 0	KNR 2-31 0310-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grub.po zagęszcz. 4 cm - warstwa profilująca do 4 cm	m ²		
		374.4	m ²	374.400	
				RAZEM	374.400
233 d.1.2 0	KNR 2-31 0310-05 + KNR 2-31 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 4 cm	m ²		
		374.4	m ²	374.400	
				RAZEM	374.400
1.21 ul.Pszeniczna - nawierzchnia parkingu i chodnik					
234 d.1.2 1	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej(wzdłuż ulicy Pszencicznej)	m		
		67	m	67.000	
				RAZEM	67.000
235 d.1.2 1	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³		
		1.34	m ³	1.340	
				RAZEM	1.340
236 d.1.2 1	KNR 2-31 0101-05-analo- gia	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-II głębok. 20 cm wraz z odwozem nadmiaru gruntu do 5 km	m ²		
		100.5	m ²	100.500	
				RAZEM	100.500
237 d.1.2 1	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 10 cm (frakcja 4-8 mm)	m ²		
		100.5	m ²	100.500	
				RAZEM	100.500
238 d.1.2 1	NNRNKB 231 0511-01	Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm na podsypce cementowo piaskowej gr 5 cm	m ²		
		100.5	m ²	100.500	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	100.500
239	KNR 2-31 d.1.2 0407-04 1	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem. 51	m m	 51.000	
				RAZEM	51.000
240	KNR 2-31 d.1.2 0403-03 1	Krawężniki betonowy wystający o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej(parking) 114	m m	 114.000	
				RAZEM	114.000
241	KNR 2-31 d.1.2 0402-04 1	Ława pod krawężniki betonowa z oporem 2.57	m ³ m ³	 2.570	
				RAZEM	2.570
242	KNR 2-31 d.1.2 0101-01 + 1 KNR 2-31 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 48 cm 824	m ² m ²	 824.000	
				RAZEM	824.000
243	KNR 2-31 d.1.2 0104-01 + 1 KNR 2-31 0104-02	Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie - grub.warstwy po zag. 15 cm 824	m ² m ²	 824.000	
				RAZEM	824.000
244	KNR 2-31 d.1.2 0114-01 + 1 KNR 2-31 0114-02	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 25 cm -frakcja 0- 31,5 mm 824	m ² m ²	 824.000	
				RAZEM	824.000
245	KNR 2-31 d.1.2 0310-01 1	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grub.po zagęszcz. 4 cm - warstwa profilująca do 4 cm (drogi przy zesple szkół) 824	m ² m ²	 824.000	
				RAZEM	824.000
246	KNR 2-31 d.1.2 0310-05 + 1 KNR 2-31 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ściernalna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 4 cm 824	m ² m ²	 824.000	
				RAZEM	824.000
1.22 plac manerowy przy garażach ulicy Stodolnej, oraz przy pawilonie handlowym pasażu handlowego					
247	KNR 2-31 d.1.2 0403-03 2	Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej(wzdłuż ulicy Pszenicznej) 132	m m	 132.000	
				RAZEM	132.000
248	KNR 2-31 d.1.2 0402-04 2	Ława pod krawężniki betonowa z oporem 2.64	m ³ m ³	 2.640	
				RAZEM	2.640
249	KNR 2-31 d.1.2 0101-01 + 2 KNR 2-31 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 48 cm 80.5	m ² m ²	 80.500	
				RAZEM	80.500
250	KNR 2-31 d.1.2 0104-01 + 2 KNR 2-31 0104-02	Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie - grub.warstwy po zag. 15 cm 80.5	m ² m ²	 80.500	
				RAZEM	80.500
251	KNR 2-31 d.1.2 0114-01 + 2 KNR 2-31 0114-02	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 25 cm -frakcja 0- 31,5 mm 80.5	m ² m ²	 80.500	
				RAZEM	80.500
252	KNR 2-31 d.1.2 0310-01 2	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grub.po zagęszcz. 4 cm - warstwa profilująca do 4 cm (drogi przy zesple szkół) 915.75	m ² m ²	 915.750	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	915.750
253 d.1.2	KNR 2-31 0310-05 + 2 KNR 2-31 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 4 cm	m ²		
		915.75	m ²	915.750	
				RAZEM	915.750
1.23 roboty uzupełniające					
254 d.1.2	KNR 2-31 0703-03 3	Zdejmowanie tablic znaków drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczych,informacyjnych	szt.		
		210	szt.	210.000	
				RAZEM	210.000
255 d.1.2	KNR 2-31 0703-02 3	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczych,informacyjnych itp. o pow. ponad 0.3 m2	szt.		
		210	szt.	210.000	
				RAZEM	210.000
256 d.1.2	KNR 2-31 0702-01 3	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm	szt.		
		210	szt.	210.000	
				RAZEM	210.000
257 d.1.2	KNR 2-31 0706-03-analo- 3 gia	Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych przerywanych i ciągłych na jezdni farbą chlorokauczkową	m ²		
		716	m ²	716.000	
				RAZEM	716.000
258 d.1.2	KNR 2-31 0706-06 3	Mechaniczne malowanie linii na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych farbą chlorokauczkową	m ²		
		716	m ²	716.000	
				RAZEM	716.000
259 d.1.2	kalk. własna 3	wykonanie progów zwalniających z kostki brukowej betonowej gr 8 cm na szerokości jezdni do 6 m	szt		
		5	szt	5.000	
				RAZEM	5.000
260 d.1.2	kalk. własna 3	wykonanie tablic pamiątkowych unijnych	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000