

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa zadania:

„MODERNIZACJA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH W MIEJSCOWOŚCIACH LASOCIN”

(droga oznaczona w ewid. gruntów nr 3421 obręb ewidencyjny Lasocin, gm. Ożarów)

Dane charakterystyczne modernizowanego odcinka drogi:

- a) długość –880,00 [mb]
- b) szerokość - 4,00 [m]
- c) powierzchnia – 880,00 [m] x 4,00 [m] = 3 520,00 [m²]

Lp.	Wyszczególnienie robót	Jednostka miary	Ilość	Cena /jedn./	Wartość /netto/
1	2	3	6	7	8
I.	Roboty przygotowawcze (niwelacyjne z wywozem urobku – humusu (<i>darniny</i>))				
1.	Wywiezienie zebranego humusu (<i>darniny</i>) samochodami samowyładowczymi na odległość do 15km w miejsce wskazane przez Zamawiającego.	m ³	132,00		
2.	Profilowanie, korytowanie i niwelowanie istniejącej nawierzchni drogi pod ułożenie warstw podbudowy 880,00m x 4,00m	m ²	3 520,00		
II.	Nawierzchnia podbudowy wraz z warstwą jezdnią drogi				
1.	Wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego o frakcji 0-63[mm] stabilizowanego mechanicznie o grubości warstwy po zagęszczeniu mechanicznym 15[cm] 880,00m x 4,00m x 0,15m	m ³	528,00		
Razem wartość /netto/					
Podatek VAT %					
Łącznie /brutto/					