

Przedmiar robót

Lp.	Pod. wyceny	Opis robót	J/m	Ilość
1.	KNR2-01 0119-0300	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasa dróg w terenie równinnym	Km	0,659
2.	KNR2-01 0201-0500	Wykopy wykonane koparkami z odwiezieniem gruntu samochodami samowładowczymi na odległość do 1km. Grunt kat. III $(210 * 0,40 * 0,25)*2 + (250 * 0,30 * 0,20)*2 + (195 * 0,25 * 0,15)*2$	m ³	85,61
3.	KNNR-6 0103-0300	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni przy użyciu równiarki samojezdnej i walca $659 * 4,20$	m ²	2767,8
4.	KNNR-6 0107-0200	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym grubość warstwy po zagęszczeniu średnio 15cm. $659 * 4,10 * 0,15$	m ³	405,28
5.	KNNR-6 0308-0103	Nawierzchnia z mieszank mineralno-asfaltowych standard II grubość warstwy wiążącej po zagęszczeniu 4cm. Transport mieszanki samochodami samowładowczymi. $659 * 4,00$	m ²	2636
6.	KNNR-6 0309-0103	Nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowych standard II grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 3cm., transport mieszanki samochodami samowładowczymi $659 * 4,0$	m ²	2636
7.	KNR2-01 0415-200	Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopuleżącej wzdłuż krawędzi jezdni. $2(659 * 0,30 * 0,15)$	m ³	59

INSPEKTOR NADZORU
Edward Rolecki
 Nr. udz. 0174/83
 NIP 863 119-67-75