

BII.271.6.2015

**Wykonawcy biorący udział w postępowaniu**

dotyczy postępowania: **Remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowościach Janów, Nowe, Biedrzychów, Lasocin gmina Ożarów**

Działając na podstawie art. 38 ust 1, 2 i 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych ( t.j. Dz. U z 2013r. poz. 907 z późn. zm. zm.) **Zamawiający zawiadamia**, że udziela odpowiedzi na pytania i wprowadza zmianę treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w CZĘŚCI I. Dokonana przez Zamawiającego zmiana treści „SIWZ” staje się integralną częścią „SIWZ” i należy ją uwzględnić przygotowując ofertę:

**Pytanie Nr 1**

*W zamieszczonej dokumentacji projektowej droga ma nr 1030 w miejscowości Janów, natomiast w załączonym przedmiarze w SIWZ droga ma nr 3795 w miejscowości Janów, dlatego też proszę o wskazanie prawidłowego nr drogi.*

**Odpowiedź Nr 1**

Prawidłowy nr drogi jest zawarty w dokumentacji projektowej i ma nr 1030 w miejscowości Janów, gm. Ożarów.

**Pytanie Nr 2**

*W przedmiarze w pozycji II – Podbudowa jezdni drogi, ust. 1 Wykonanie warstwy odsączającej z podsypki piaskowej o grubości warstwy po zagęszczeniu mechanicznym śr. 10[cm], 720,00m(długość) x 4,00m(szerokość) x 0,10m(grubość) wynosi 288,00m<sup>3</sup>, natomiast Zamawiający błędnie wpisał wynik 188,00m<sup>3</sup>.*

**Odpowiedź Nr 2**

W zamieszczonym przedmiarze robót dla CZĘŚCI I (Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nr 1030 w miejscowości Janów na odcinku o długości 720mb) pojawiła się oczywista omyłka rachunkowa. Warstwa odsączająca z podsypki piaskowej o grubości warstwy po zagęszczeniu mechanicznym śr. 10[cm] na długości drogi 720,00m o szerokości drogi 4,00m wyniesie 288,00m<sup>3</sup>.

**Pozostałe zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.**

Z up. BURMISTRZA  
*[Podpis]*  
mgr inż. Paweł Ręziak  
Zastępca Burmistrza

# PRZEDMIARY ROBÓT

## 1. „Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nr 1030 w miejscowości Janów na odcinku o długości 720mb”

### Dane charakterystyczne remontowanego odcinka drogi tj.:

- 1) długość drogi – 720,00 [m]
- 2) szerokość jezdni drogi – 4,00 [m]
- 3) powierzchnia – 720,00 [m] x 4,00 [m] = 2 880,00 [m<sup>2</sup>]

Lp.	Wyszczególnienie robót	Jednostka miary	Ilość	Cena /jedn./	Wartość /netto/
1	2	3	6	7	8
<b>I. Roboty przygotowawcze</b> ( niwelacyjne z wywozem urobku - humusu )					
1.	Profilowanie, korytowanie i niwelowanie istniejącej nawierzchni drogi pod ułożenie warstw podbudowy  720,00m x 4,00m	m <sup>2</sup>	2 880,00		
2.	Wywiezienie zebranego humusu samochodami samowładowczymi na odległość do 5km w miejsce wskazane przez Zamawiającego.	m <sup>3</sup>	6,00		
<b>II. Podbudowa jezdni drogi</b>					
1.	Wykonanie warstwy odsączającej z podsypki piaskowej o grubości warstwy po zagęszczeniu mechanicznym śr. 10[cm]  720,00m x 4,00m x 0,10m	m <sup>3</sup>	288,00		
2.	Wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa kamiennego (grubego) o frakcji 32-63[mm] stabilizowanej mechanicznie o grubości warstwy po zagęszczeniu mechanicznym 20[cm]  720,00m x 4,00m x 0,20m	m <sup>3</sup>	576,00		
<b>III. Nawierzchnia jezdni drogi</b>					
2.	Wykonanie górnej warstwy z mieszanki sortowej o frakcji 0-32[mm] stabilizowanej mechanicznie o grubości warstwy po zagęszczeniu mechanicznym 5[cm]  720,00m x 4,00m x 0,05m	m <sup>3</sup>	144,00		
<b>Razem wartość /netto/</b>					
<b>Podatek VAT 23 %</b>					
<b>Łącznie /brutto/</b>					